

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ Uma Nova História Continua		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 2 BOCAS	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ .	FORTE	VERSÃO	REF.
		LOCAL:	LOCALIDADE MUDANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	- - 08/2022
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI	SBC	2022/08 - Teresina	112,15% - 08/2022
				SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04% 47,35% 08/2022
				Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
1	TERRAPLANGEM					3.638,2517,97
2	DRENAGEM					15.707,0577,56
3	LIMPEZA FINAL					906,504,48
		VALOR SEM ENCARGOS:				13.863,07100,00
		VALOR COM ENCARGOS:				16.201,37
		VALOR BDI TOTAL:				4.050,43
		VALOR BDI:				4.050,43
		VALOR ORÇAMENTO:				16.201,37
		VALOR TOTAL:				20.251,80

Engenheiro Civil

CREA: 2614709590

Vinte Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Oitenta centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 2 BOCAS	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ .	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LOCALIDADE MUDANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	-	-	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI	SBC	2022/08 - Teresina	112,15%	-	08/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		TERRAPLANGEM							3.638,25
1.1	057025	ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO VALA PARA MANILHAS 150mm	SBC	M	35,00	12,26	3,07	15,33	536,55
1.2	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_ 05/2016	SINAPI	M3	35,00	61,89	15,47	77,36	2.707,60
1.3	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	SINAPI	M3	35,00	9,01	2,25	11,26	394,10
2		DRENAGEM							15.707,05
2.1	20.067.0090-A	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVAÇÃO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	EMOP	UN	2,00	2.719,32	679,83	3.399,15	6.798,30
2.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_ 06/2016_P	SINAPI	M	12,00	43,04	10,76	53,80	645,60
2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 08/2017	SINAPI	M2	35,00	32,95	8,24	41,19	1.441,65
2.4	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	SINAPI	M	10,00	545,72	136,43	682,15	6.821,50
3		LIMPEZA FINAL							906,50
3.1	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SBC	M2	35,00	20,72	5,18	25,90	906,50

VALOR SEM ENCARGOS:	13.863,07
VALOR COM ENCARGOS:	16.201,37
VALOR BDI TOTAL:	4.050,43
VALOR BDI:	4.050,43
VALOR ORÇAMENTO:	16.201,37
VALOR TOTAL:	20.251,80

Vinte Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Oitenta centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ <i>Uma Nova História Continua</i>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 2 BOCAS	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ .	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE MUDANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	-	-	08/2022
			SBC	2022/08 - Teresina	112,15%	-	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. 057025 - ESCAVACAO E REPOSICAO VALA PARA MANILHAS 150mm (M)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,15500000	10,61	12,25
					TOTAL Mão de Obra:	12,25
					VALOR:	12,26

1.2. 94305 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	36,51	45,64
					TOTAL Material:	45,64
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	52,15	0,16
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	339,43	2,04
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05700000	21,28	1,21
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06100000	29,03	1,77
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04400000	75,37	3,32
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03300000	216,29	7,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	15,81	0,66
					TOTAL Serviço:	16,30
					VALOR:	61,89

1.3. 100975 - CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01100000	73,08	0,80
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,01690000	366,52	6,19
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00850000	61,55	0,52
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	180,80	1,50

TOTAL Serviço:	9,01
VALOR:	9,01

2.1. 20.067.0090-A - BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO (UN)

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11.003.0014-B	CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	EMOP	M3	2,29200000	477,64	1.094,75
03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	EMOP	M3	1,87000000	53,23	99,54
11.004.0070-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	EMOP	M2	12,10000000	43,55	526,96
11.004.0021-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	13,96000000	71,49	998,00
				TOTAL Serviço:		2.719,25
				VALOR:		2.719,32

2.2. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00699512	90,00	0,63
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00429948	25,54	25,65
				TOTAL Material:		26,28
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00099930	656,79	0,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44868703	20,08	9,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44868703	15,81	7,09
				TOTAL Serviço:		16,76
				VALOR:		43,04

2.3. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	449,46	25,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	20,08	6,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	15,81	1,34
				TOTAL Serviço:		32,97
				VALOR:		32,95

2.4. 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	1,03000000	391,86	403,62
				TOTAL Material:		403,62
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	656,79	18,39
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94700000	19,41	18,38
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,42400000	75,37	31,96
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20100000	216,29	43,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89300000	15,81	29,93
					TOTAL Serviço:	142,13
					VALOR:	545,72

3.1. 210023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	SBC	UN	0,09000000	9,09	0,82
					TOTAL Material:	0,82
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,87600000	10,61	19,90
					TOTAL Mão de Obra:	19,90
					VALOR:	20,72


Francisco Maynard Estorcio
Engenheiro Civil
CREA: 2614709590

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUI União com História e Coragem		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 2 BOCAS		DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%		
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS DO PIAUI .		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL:	LOCALIDADE MUDANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS DO PIAUI.		EMOP	2022/07	-	-	08/2022
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DECARAUBAS DO PIAUI-PI		SBC	2022/08 - Teresina	112,15%	-	08/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	08/2022		
			Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)		MÊS 1		Total parcela		
1	TERRAPLANGEM		3.638,25		100,00%		100,00' %		
					3.638,25		3.638,25		
2	DRENAGEM		15.707,05		100,00%		100,00' %		
					15.707,05		15.707,05		
3	LIMPEZA FINAL		906,50		100,00%		100,00' %		
					906,50		906,50		
			20.251,80		20.251,80		20.251,80		
					20.251,80				



Francisco Maynard Escorcio

Engenheiro Civil

CREA: 2614709590

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ Uma Vida Melhor no Cerrado	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 2 BOCAS	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LOCALIDADE MUDANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	- - 08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI	SBC	2022/08 - Teresina	112,15% - 08/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04% 47,35% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,99
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,75
	TOTAL	5,85

	Benefício	
G	Garantia	0,50
L	Lucro	6,80
S	Seguros	0,50
	TOTAL	7,80

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%


(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1



Francisco Maynard Escorcio

Engenheiro Civil

CREA: 2614709590



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,76	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,35	6,47
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,84	16,20

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,13	5,96
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,36
	TOTAL	16,59	6,32

$$A + B + C + D$$

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66

B4	13º Salário	10,77	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,57	6,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,03	16,34

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,79	3,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,95
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
TOTAL		14,37	11,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40	2,75
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
TOTAL		7,84	3,09

Horista = 83,04%
Mensalista = 47,35%

A + B + C + D


Francisco Maynard Esbórcio
Engenheiro Civil
CREA: 2614709690