

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 01 BOCA	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DOS BALDUINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	-	-	08/2022
		SBC	2022/08 - Teresina	112,15%	-	08/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	TERRAPLAGEM	2.598,75	24,45
2	DRENAGEM	7.381,53	69,46
3	LIMPEZA FINAL	647,50	6,09
		VALOR SEM ENCARGOS:	7.308,41
		VALOR COM ENCARGOS:	8.502,16
		VALOR BDI TOTAL:	2.125,62
		VALOR BDI:	2.125,62
		VALOR ORÇAMENTO:	8.502,16
		VALOR TOTAL:	10.627,78


Francisco Maynard Estorcio
Engenheiro Civil
CREA: 2614709590

Dez Mil Seiscentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Oito centavos

PROFESSORIA MUNICIPAL DE CARAUÁBAS DO PIAUÍ Uma Escola, Muitas Oportunidades		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
		OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 01 BOCA					DATA :		26/08/2022		BDI :		25,00%				
		DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUÁBAS DO PIAUÍ.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.		
		LOCAL:		LOCALIDADE OLHO D'AGUA DOS BALDUINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUÁBAS DO PIAUÍ.					EMOP		2022/07		-		-		08/2022		
		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUÁBAS DO PIAUÍ - PI					SBC		2022/08 - Teresina		112,15%		-		08/2022		
								SINAPI		2022/07 COM DESONERAÇÃO		83,04%		47,35%		08/2022			
								Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$				PREÇO TOTAL R\$						
										SEM BDI		BDI		COM BDI					
1	TERRAPLANGEM												2.588,75						
1.1	057025	ESCAVACAO E REPOSICAO VALA PARA MANILHAS 150mm				SBC	M	25,00	12,26		3,07		15,33		383,25				
1.2	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF: 05/2016				SINAPI	M3	25,00	61,89		15,47		77,36		1.934,00				
1.3	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020				SINAPI	M3	25,00	9,01		2,25		11,26		281,50				
2	DRENAGEM												7.381,53						
2.1	20.067.0076-0	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO				EMOP	UN	1,00	2.044,50		511,13		2.555,63		2.555,63				
2.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2016 - P				SINAPI	M	4,00	43,04		10,76		53,80		215,20				
2.3	06.251.0037-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO				EMOP	M	5,00	540,00		135,00		675,00		3.375,00				
2.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 08/2017				SINAPI	M2	30,00	32,95		8,24		41,19		1.235,70				
3	LIMPEZA FINAL												647,50						
3.1	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS				SBC	M2	25,00	20,72		5,18		25,90		647,50				
										VALOR SEM ENCARGOS:				7.308,41					
										VALOR COM ENCARGOS:				8.502,16					
										VALOR BDI TOTAL:				2.125,62					
										VALOR BDI:				2.125,62					
										VALOR ORÇAMENTO:				8.502,16					
										VALOR TOTAL:				10.627,78					
										Dr. Sérgio Engenheiro Civil CREA: 2614709999								Dez Mil Seiscentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Oito centavos	


Engenheiro Civil
CREA: 2814709990

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 01 BOCA	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DOS BALDUINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SBC	2022/08 - Teresina	112,15%
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					MES
					REF.
					08/2022
					08/2022
					08/2022

1.1. 057025 - ESCAVACAO E REPOSICAO VALA PARA MANILHAS 150mm (M)						
Mão de Obra			Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
1099900	SERVENTE		SBC	H	1,15500000	10,61
						TOTAL Mão de Obra:
						12,25
						VALOR:
						12,26

1.2. 94305 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 (M3)						
Material			Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	1,25000000	36,51
						TOTAL Material:
						45,64
Serviço			Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,00300000	52,15
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,00600000	339,43
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHI	0,05700000	21,28
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHP	0,06100000	29,03
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,04400000	75,37
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,03300000	216,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,04200000	15,81
						TOTAL Serviço:
						16,30
						VALOR:
						61,89

1.3. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Serviço			Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014		SINAPI	CHI	0,01100000	73,08
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014		SINAPI	CHP	0,01690000	366,52
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,00850000	61,55
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,00830000	180,80

TOTAL Serviço:	9,01
VALOR:	9,01

2.1. 20.067.0076-0 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.003.0014-1	CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	EMOP	M3	1,52900000	501,07	766,14
03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	EMOP	M3	1,21000000	61,42	74,32
11.004.0070-1	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	EMOP	M2	8,74000000	47,57	415,76
11.004.0021-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	10,12000000	77,88	788,15
				TOTAL Serviço:		2.044,37
				VALOR:		2.044,50

2.2. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016. P (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	90,00	0,63
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	25,54	25,67
				TOTAL Material:		26,30
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	656,79	0,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	20,08	9,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	15,81	7,10
				TOTAL Serviço:		16,78
				VALOR:		43,04

2.3. 06.251.0037-A - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00540	TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/AGUAS PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 1000MM	EMOP	M	1,00000000	540,00	540,00
				TOTAL Material:		540,00
				VALOR:		540,00

2.4. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	449,46	25,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	20,08	6,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	15,81	1,34
				TOTAL Serviço:		32,97
				VALOR:		32,95

3.1. 210023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	SBC	UN	0,09000000	9,09	0,82
				TOTAL Material:		0,82
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,87600000	10,61	19,90
				TOTAL Mão de Obra:		19,90
				VALOR:		20,72


Francisco Maynard Estorcio
Engenheiro Civil
CREA: 2614709590

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ União Faz o Bem da Cidade		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 01 BOCA	DATA : 26/08/2022			BDI : 25,00%	
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				EMOP	2022/07	-	-	08/2022
				SBC	2022/08 - Teresina	112,15%	-	08/2022
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	08/2022		
LOCAL:	LOCALIDADE OLHO D'AGUA DOS BALDUINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ.	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	TERRAPLANGEM	2.598,75	100,00%	100,00' %
			2.598,75	2.598,75
2	DRENAGEM	7.381,53	100,00%	100,00' %
			7.381,53	7.381,53
3	LIMPEZA FINAL	647,50	100,00%	100,00' %
			647,50	647,50
		10.627,78	10.627,78	10.627,78
			10.627,78	



Francisco Maynard Esbório

Engenheiro Civil

CREA: 2614709590

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE 01 BOCA	DATA : 26/08/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUÍ.	FORTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DOS BALDUINOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUÍ.	EMOP	2022/07	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUÍ - PI	SBC	2022/08 - Teresina	08/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,99
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,75
	TOTAL	5,85

	Benefício	
G	Garantia	0,50
L	Lucro	6,80
S	Seguros	0,50
	TOTAL	7,80


I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1



Francisco Maynard Escórcio
Engenheiro Civil
CREA: 2614709590



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82	0,00
B2	Feriatos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,76	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,35	6,47
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,84	16,20

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,20	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,26	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,02
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
	TOTAL	14,92	11,55

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,13	5,96
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,36
	TOTAL	16,59	6,32

Horista = 112,15%
Mensalista = 70,87%

$$A + B + C + D$$

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00

B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,77	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,57	6,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,03	16,34

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,79	3,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,95
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
TOTAL		14,37	11,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40	2,75
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
TOTAL		7,84	3,09

Horista = 83,04%
Mensalista = 47,35%

A + B + C + D


Francisco Maynard Estorcio
Engenheiro Civil
CREA: 2614709690