



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 57.210,84
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 636,15	R\$ 1.908,45
1.2	COM-02419955	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 18.434,13	R\$ 55.302,39
2	CONTENÇÃO/MURO						R\$ 51.977,00
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 13.638,69
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	33,42	R\$ 148,06	R\$ 4.948,17
2.1.2	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	130,98	R\$ 66,35	R\$ 8.690,52
2.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						R\$ 19.074,96
2.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	24,17	R\$ 452,75	R\$ 10.942,97
VIGA BALDRAME E SUPERIO MURO							
2.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	74,42	R\$ 16,29	R\$ 1.212,30
2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	23,42	R\$ 19,65	R\$ 460,20
2.2.4	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	8,19	R\$ 211,10	R\$ 1.728,91
2.2.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,41	R\$ 1.439,81	R\$ 590,32
PILAR MURO							
2.2.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,70	R\$ 16,29	R\$ 663,00
2.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	14,14	R\$ 19,65	R\$ 277,85
2.2.8	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,20	R\$ 211,10	R\$ 2.364,32
2.2.9	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,58	R\$ 1.439,81	R\$ 835,09
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 2.241,54
2.3.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	10,24	R\$ 218,90	R\$ 2.241,54
2.4	VEDAÇÃO						R\$ 6.249,13
2.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	40,82	R\$ 153,09	R\$ 6.249,13
2.5	REVESTIMENTO						R\$ 7.416,53
2.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	88,25	R\$ 13,60	R\$ 1.200,20
2.5.2	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	88,25	R\$ 70,44	R\$ 6.216,33
2.6	PINTURA						R\$ 3.356,15
2.6.1	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	88,25	R\$ 5,34	R\$ 471,26
2.6.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	88,25	R\$ 18,09	R\$ 1.596,44
2.6.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	88,25	R\$ 14,60	R\$ 1.288,45
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.985,94
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	10,38	R\$ 148,06	R\$ 1.536,86
3.2	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	21,84	R\$ 66,35	R\$ 1.449,08
4	FUNDAÇÃO						R\$ 4.699,55



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,38	R\$ 452,75	R\$ 4.699,55
5	ESTRUTURA						R\$ 32.188,62
VIGA BALDRAME E VIGA SUPERIOR							
5.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	78,00	R\$ 16,29	R\$ 1.270,62
5.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	78,00	R\$ 19,65	R\$ 1.532,70
5.3	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	27,70	R\$ 211,10	R\$ 5.847,47
5.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,77	R\$ 1.439,81	R\$ 3.988,27
5.5	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,15	R\$ 307,84	R\$ 1.585,38
5.6	103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,61	R\$ 1.200,68	R\$ 732,41
PILAR							
5.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	255,30	R\$ 14,29	R\$ 3.648,24
5.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	36,38	R\$ 19,65	R\$ 714,87
5.9	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	45,00	R\$ 211,10	R\$ 9.499,50
5.10	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,34	R\$ 1.439,81	R\$ 3.369,16
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 3.031,77
6.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,85	R\$ 218,90	R\$ 3.031,77
7	VEDAÇÃO						R\$ 37.082,99
7.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	242,23	R\$ 153,09	R\$ 37.082,99
8	REVESTIMENTO						R\$ 48.061,87
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	484,46	R\$ 13,60	R\$ 6.588,66
8.2	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	484,46	R\$ 70,44	R\$ 34.125,36
8.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	73,67	R\$ 99,74	R\$ 7.347,85
9	PISO						R\$ 12.400,18
9.1	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	63,40	R\$ 176,69	R\$ 11.202,15
9.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	7,54	R\$ 158,89	R\$ 1.198,03
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 26.903,18
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	R\$ 368,55	R\$ 4.054,05
10.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 145,50	R\$ 291,00
10.3	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 144,39	R\$ 288,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.4	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	59,47	R\$ 32,54	R\$ 1.935,15
10.5	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 703,75	R\$ 1.407,50
10.6	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 1.229,48	R\$ 2.458,96
10.7	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 107,91	R\$ 215,82
10.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 705,58	R\$ 1.411,16
10.9	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 69,41	R\$ 69,41
10.10	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 381,41	R\$ 762,82
10.11	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 343,85	R\$ 2.063,10
10.12	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.350,66	R\$ 4.350,66
10.13	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.107,06	R\$ 1.107,06
10.14	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 190,51	R\$ 190,51
10.15	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 241,30	R\$ 241,30
10.16	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	26,25	R\$ 26,10	R\$ 685,13
10.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	15,48	R\$ 35,70	R\$ 552,64
10.18	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	35,24	R\$ 60,84	R\$ 2.144,00
10.19	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 163,60	R\$ 818,00
10.20	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	59,45	R\$ 19,15	R\$ 1.138,47
10.21	00034636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 717,66	R\$ 717,66
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 12.940,46
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	459,26	R\$ 7,06	R\$ 3.242,38
11.2	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	326,25	R\$ 10,91	R\$ 3.559,39
11.3	00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	14,00	R\$ 15,79	R\$ 221,06
11.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 74,55	R\$ 298,20
11.5	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 117,21	R\$ 1.172,10
11.6	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 239,71	R\$ 239,71
11.7	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 14,85	R\$ 59,40
11.8	I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,85	R\$ 29,70
11.9	I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,91	R\$ 24,91
11.10	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 238,49	R\$ 238,49
11.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,26	R\$ 17,35	R\$ 212,71
11.12	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	9,00	R\$ 10,80	R\$ 97,20
11.13	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 122,81	R\$ 982,48
11.14	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	148,65	R\$ 17,24	R\$ 2.562,73
12	ESQUADRIAS						R\$ 21.073,05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Fonte	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	7,00	R\$ 2.020,39	R\$ 14.142,73
12.2	102187	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.358,48	R\$ 4.716,96
12.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	3,30	R\$ 405,20	R\$ 1.337,16
12.4	00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	4,00	R\$ 219,05	R\$ 876,20
13	COBERTURA						R\$ 19.771,67
13.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	61,82	R\$ 81,09	R\$ 5.012,98
13.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	61,09	R\$ 107,60	R\$ 6.573,28
13.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	61,09	R\$ 94,85	R\$ 5.794,39
13.4	00010543	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	13,59	R\$ 175,94	R\$ 2.391,02
14	PINTURA						R\$ 20.444,21
14.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	484,46	R\$ 27,59	R\$ 13.366,25
14.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	484,46	R\$ 14,61	R\$ 7.077,96
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 70.156,54
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 280.614,79
						VALOR TOTAL:	R\$ 350.771,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 57.210,84	
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 31,85	R\$ 462,88	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 127,23	R\$ 636,15	R\$ 1.908,45
1.2	COM-02419955	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 14.747,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.686,83	R\$ 18.434,13	R\$ 55.302,39
2	CONTENÇÃO/MURO										R\$ 51.977,00	
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										R\$ 13.638,69	
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	33,42	R\$ 79,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,97	R\$ 29,61	R\$ 148,06	R\$ 4.948,17
2.1.2	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	130,98	R\$ 53,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,27	R\$ 66,35	R\$ 8.690,52
2.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA										R\$ 19.074,96	
2.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	24,17	R\$ 116,64	R\$ 245,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,55	R\$ 452,75	R\$ 10.942,97
VIGA BALDRAME E SUPERIO MURO												
2.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	74,42	R\$ 1,85	R\$ 10,48	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 3,26	R\$ 16,29	R\$ 1.212,30
2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	23,42	R\$ 4,43	R\$ 9,64	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 3,93	R\$ 19,65	R\$ 460,20
2.2.4	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	8,19	R\$ 21,98	R\$ 139,53	R\$ 0,02	R\$ 7,32	R\$ 42,22	R\$ 211,10	R\$ 1.728,91
2.2.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,41	R\$ 68,33	R\$ 1.054,15	R\$ 1,21	R\$ 28,13	R\$ 287,96	R\$ 1.439,81	R\$ 590,32
PILAR MURO												
2.2.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,70	R\$ 1,85	R\$ 10,48	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 3,26	R\$ 16,29	R\$ 663,00
2.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	14,14	R\$ 4,43	R\$ 9,64	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 3,93	R\$ 19,65	R\$ 277,85
2.2.8	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,20	R\$ 21,98	R\$ 139,53	R\$ 0,02	R\$ 7,32	R\$ 42,22	R\$ 211,10	R\$ 2.364,32
2.2.9	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,58	R\$ 68,33	R\$ 1.054,15	R\$ 1,21	R\$ 28,13	R\$ 287,96	R\$ 1.439,81	R\$ 835,09
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO										R\$ 2.241,54	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
2.3.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	10,24	R\$ 25,35	R\$ 140,46	R\$ 0,00	R\$ 9,29	R\$ 43,78	R\$ 218,90	R\$ 2.241,54
2.4	VEDAÇÃO											R\$ 6.249,13
2.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	40,82	R\$ 57,22	R\$ 43,10	R\$ 0,03	R\$ 22,09	R\$ 30,62	R\$ 153,09	R\$ 6.249,13
2.5	REVESTIMENTO											R\$ 7.416,53
2.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	88,25	R\$ 6,01	R\$ 2,59	R\$ 0,01	R\$ 2,26	R\$ 2,72	R\$ 13,60	R\$ 1.200,20
2.5.2	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	88,25	R\$ 25,50	R\$ 20,28	R\$ 0,00	R\$ 10,56	R\$ 14,09	R\$ 70,44	R\$ 6.216,33
2.6	PINTURA											R\$ 3.356,15
2.6.1	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	88,25	R\$ 0,81	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 1,07	R\$ 5,34	R\$ 471,26
2.6.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	88,25	R\$ 8,04	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,62	R\$ 18,09	R\$ 1.596,44
2.6.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	88,25	R\$ 5,15	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 2,92	R\$ 14,60	R\$ 1.288,45
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											R\$ 2.985,94
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	10,38	R\$ 79,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,97	R\$ 29,61	R\$ 148,06	R\$ 1.536,86
3.2	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	21,84	R\$ 53,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,27	R\$ 66,35	R\$ 1.449,08
4	FUNDAÇÃO											R\$ 4.699,55
4.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,38	R\$ 116,64	R\$ 245,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,55	R\$ 452,75	R\$ 4.699,55
5	ESTRUTURA											R\$ 32.188,62
VIGA BALDRAME E VIGA SUPERIOR												
5.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	78,00	R\$ 1,85	R\$ 10,48	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 3,26	R\$ 16,29	R\$ 1.270,62
5.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	78,00	R\$ 4,43	R\$ 9,64	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 3,93	R\$ 19,65	R\$ 1.532,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
5.3	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	27,70	R\$ 21,98	R\$ 139,53	R\$ 0,02	R\$ 7,32	R\$ 42,22	R\$ 211,10	R\$ 5.847,47
5.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,77	R\$ 68,33	R\$ 1.054,15	R\$ 1,21	R\$ 28,13	R\$ 287,96	R\$ 1.439,81	R\$ 3.988,27
5.5	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,15	R\$ 96,98	R\$ 116,10	R\$ 0,00	R\$ 33,17	R\$ 61,57	R\$ 307,84	R\$ 1.585,38
5.6	103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JÉRICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,61	R\$ 111,18	R\$ 799,57	R\$ 0,47	R\$ 49,31	R\$ 240,14	R\$ 1.200,68	R\$ 732,41
PILAR												
5.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	255,30	R\$ 1,20	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 2,86	R\$ 14,29	R\$ 3.648,24
5.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	36,38	R\$ 4,43	R\$ 9,64	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 3,93	R\$ 19,65	R\$ 714,87
5.9	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	45,00	R\$ 21,98	R\$ 139,53	R\$ 0,02	R\$ 7,32	R\$ 42,22	R\$ 211,10	R\$ 9.499,50
5.10	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,34	R\$ 68,33	R\$ 1.054,15	R\$ 1,21	R\$ 28,13	R\$ 287,96	R\$ 1.439,81	R\$ 3.369,16
6	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ 3.031,77
6.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,85	R\$ 25,35	R\$ 140,46	R\$ 0,00	R\$ 9,29	R\$ 43,78	R\$ 218,90	R\$ 3.031,77
7	VEDAÇÃO											R\$ 37.082,99
7.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	242,23	R\$ 57,22	R\$ 43,10	R\$ 0,03	R\$ 22,09	R\$ 30,62	R\$ 153,09	R\$ 37.082,99
8	REVESTIMENTO											R\$ 48.061,87
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	484,46	R\$ 6,01	R\$ 2,59	R\$ 0,01	R\$ 2,26	R\$ 2,72	R\$ 13,60	R\$ 6.588,66
8.2	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	484,46	R\$ 25,50	R\$ 20,28	R\$ 0,00	R\$ 10,56	R\$ 14,09	R\$ 70,44	R\$ 34.125,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
8.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	73,67	R\$ 21,72	R\$ 49,64	R\$ 0,00	R\$ 8,42	R\$ 19,95	R\$ 99,74	R\$ 7.347,85
9	PISO											R\$ 12.400,18
9.1	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	63,40	R\$ 10,23	R\$ 127,10	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 35,34	R\$ 176,69	R\$ 11.202,15
9.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	7,54	R\$ 20,67	R\$ 97,81	R\$ 0,14	R\$ 8,41	R\$ 31,78	R\$ 158,89	R\$ 1.198,03
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											R\$ 26.903,18
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	R\$ 192,26	R\$ 102,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,71	R\$ 368,55	R\$ 4.054,05
10.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,02	R\$ 94,38	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 29,10	R\$ 145,50	R\$ 291,00
10.3	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,81	R\$ 103,46	R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 28,88	R\$ 144,39	R\$ 288,78
10.4	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	59,47	R\$ 15,22	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 6,51	R\$ 32,54	R\$ 1.935,15
10.5	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 24,58	R\$ 529,27	R\$ 0,00	R\$ 9,11	R\$ 140,75	R\$ 703,75	R\$ 1.407,50
10.6	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 111,95	R\$ 871,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,90	R\$ 1.229,48	R\$ 2.458,96
10.7	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2,62	R\$ 82,77	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 21,58	R\$ 107,91	R\$ 215,82
10.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 50,67	R\$ 513,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,12	R\$ 705,58	R\$ 1.411,16
10.9	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 41,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,88	R\$ 69,41	R\$ 69,41
10.10	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 191,21	R\$ 113,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,28	R\$ 381,41	R\$ 762,82
10.11	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 194,48	R\$ 80,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,77	R\$ 343,85	R\$ 2.063,10
10.12	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.037,06	R\$ 2.443,45	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 870,13	R\$ 4.350,66	R\$ 4.350,66
10.13	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,49	R\$ 816,42	R\$ 0,00	R\$ 19,70	R\$ 221,41	R\$ 1.107,06	R\$ 1.107,06
10.14	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 28,61	R\$ 123,80	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 38,10	R\$ 190,51	R\$ 190,51
10.15	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 64,88	R\$ 128,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 241,30	R\$ 241,30
10.16	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	26,25	R\$ 11,46	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 26,10	R\$ 685,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
10.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	15,48	R\$ 14,16	R\$ 14,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 552,64
10.18	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	35,24	R\$ 24,59	R\$ 24,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,17	R\$ 60,84	R\$ 2.144,00
10.19	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 96,07	R\$ 34,81	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 32,72	R\$ 163,60	R\$ 818,00
10.20	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	59,45	R\$ 7,11	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 3,83	R\$ 19,15	R\$ 1.138,47
10.21	00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 430,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,53	R\$ 717,66	R\$ 717,66
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 12.940,46
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	459,26	R\$ 1,22	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 1,41	R\$ 7,06	R\$ 3.242,38
11.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	326,25	R\$ 1,64	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 2,18	R\$ 10,91	R\$ 3.559,39
11.3	00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	14,00	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 15,79	R\$ 221,06
11.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 29,62	R\$ 18,03	R\$ 0,00	R\$ 11,98	R\$ 14,91	R\$ 74,55	R\$ 298,20
11.5	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 32,22	R\$ 48,48	R\$ 0,00	R\$ 13,06	R\$ 23,44	R\$ 117,21	R\$ 1.172,10
11.6	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 143,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,94	R\$ 239,71	R\$ 239,71
11.7	10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 8,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 14,85	R\$ 59,40
11.8	10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 8,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 14,85	R\$ 29,70
11.9	10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 24,91	R\$ 24,91
11.10	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 50,02	R\$ 120,33	R\$ 0,00	R\$ 20,41	R\$ 47,70	R\$ 238,49	R\$ 238,49
11.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,26	R\$ 5,33	R\$ 6,38	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 3,47	R\$ 17,35	R\$ 212,71
11.12	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	9,00	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 10,80	R\$ 97,20
11.13	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 33,07	R\$ 65,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,56	R\$ 122,81	R\$ 982,48
11.14	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	SINAPI	M	148,65	R\$ 6,10	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 2,47	R\$ 3,45	R\$ 17,24	R\$ 2.562,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										
12	ESQUADRIAS										R\$ 21.073,05	
12.1	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	7,00	R\$ 319,00	R\$ 1.178,31	R\$ 0,00	R\$ 118,99	R\$ 404,08	R\$ 2.020,39	R\$ 14.142,73
12.2	102187	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,70	R\$ 2.358,48	R\$ 4.716,96
12.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	3,30	R\$ 9,52	R\$ 310,94	R\$ 0,00	R\$ 3,70	R\$ 81,04	R\$ 405,20	R\$ 1.337,16
12.4	00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 131,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,81	R\$ 219,05	R\$ 876,20
13	COBERTURA										R\$ 19.771,67	
13.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	61,82	R\$ 32,49	R\$ 19,22	R\$ 0,00	R\$ 13,11	R\$ 16,22	R\$ 81,09	R\$ 5.012,98
13.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	61,09	R\$ 25,88	R\$ 50,62	R\$ 0,08	R\$ 9,44	R\$ 21,52	R\$ 107,60	R\$ 6.573,28
13.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	61,09	R\$ 3,61	R\$ 70,78	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 18,97	R\$ 94,85	R\$ 5.794,39
13.4	00010543	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	13,59	R\$ 0,00	R\$ 105,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,19	R\$ 175,94	R\$ 2.391,02
14	PINTURA										R\$ 20.444,21	
14.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	484,46	R\$ 11,73	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 5,45	R\$ 5,52	R\$ 27,59	R\$ 13.366,25
14.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	484,46	R\$ 5,15	R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,92	R\$ 14,61	R\$ 7.077,96
VALOR BDI TOTAL:											70.156,54	
VALOR ORÇAMENTO:											280.614,79	
VALOR TOTAL:											350.771,33	



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.210,84	16,31%
2	CONTENÇÃO/MURO	R\$ 51.977,00	14,82%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.985,94	0,85%
4	FUNDAÇÃO	R\$ 4.699,55	1,34%
5	ESTRUTURA	R\$ 32.188,62	9,18%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.031,77	0,86%
7	VEDAÇÃO	R\$ 37.082,99	10,57%
8	REVESTIMENTO	R\$ 48.061,87	13,70%
9	PISO	R\$ 12.400,18	3,54%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 26.903,18	7,67%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.940,46	3,69%
12	ESQUADRIAS	R\$ 21.073,05	6,01%
13	COBERTURA	R\$ 19.771,67	5,64%
14	PINTURA	R\$ 20.444,21	5,83%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 70.156,54
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 280.614,79
		VALOR TOTAL:	R\$ 350.771,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,09504443	R\$ 400,00	R\$ 438,02
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01237400	R\$ 38,70	R\$ 0,48
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01445459	R\$ 20,74	R\$ 0,30
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,51125084	R\$ 5,05	R\$ 17,73
TOTAL Material:						R\$ 456,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40834207	R\$ 27,15	R\$ 11,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22491670	R\$ 22,46	R\$ 27,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 38,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,54752222	R\$ 25,18	R\$ 13,79
TOTAL Serviço:						R\$ 13,79
VALOR:						508,92

1.2. COM-02419955 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,33332791	R\$ 5.586,63	R\$ 7.448,81
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,33333198	R\$ 21.895,57	R\$ 7.298,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14.747,30
VALOR:						14.747,30

2.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,27382012	R\$ 22,46	R\$ 118,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 118,45
VALOR:						118,45

2.1.2. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 29,13	R\$ 3,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,33333333	R\$ 14,76	R\$ 49,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,08
VALOR:						53,08

2.2.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,32893535	R\$ 113,25	R\$ 150,50
TOTAL Material:						R\$ 150,50
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,77748451	R\$ 20,19	R\$ 116,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 116,65
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,34667879	R\$ 274,16	R\$ 95,05
TOTAL Serviço:						R\$ 95,05
VALOR:						362,20

2.2.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02811150	R\$ 21,59	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,83547364	R\$ 0,22	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 0,79
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01034503	R\$ 22,84	R\$ 0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06308220	R\$ 27,63	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,98
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,12445981	R\$ 9,12	R\$ 10,26
TOTAL Serviço:						R\$ 10,26
VALOR:						13,03

2.2.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02936003	R\$ 21,59	R\$ 0,63
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,39753743	R\$ 0,22	R\$ 0,31
TOTAL Material:						R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02055202	R\$ 22,84	R\$ 0,47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12554349	R\$ 27,63	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,94
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FUNTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,17440120	R\$ 9,23	R\$ 10,84
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,84
					VALOR:	15,72

2.2.4. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22452269	R\$ 25,93	R\$ 5,82
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05585142	R\$ 27,48	R\$ 1,53
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,35

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09606443	R\$ 20,34	R\$ 1,95
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,95066947	R\$ 3,48	R\$ 17,23
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,29480092	R\$ 16,50	R\$ 120,36
					TOTAL Material:	R\$ 139,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15973505	R\$ 22,41	R\$ 3,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67803618	R\$ 27,15	R\$ 18,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,99
					VALOR:	168,88

2.2.5. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,75533845	R\$ 0,54	R\$ 0,41
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80108338	R\$ 2,39	R\$ 1,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,32

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,79637756	R\$ 95,00	R\$ 75,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	417,70501002	R\$ 1,08	R\$ 451,12
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,64458758	R\$ 818,17	R\$ 527,38
					TOTAL Material:	R\$ 1.054,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55642183	R\$ 25,77	R\$ 40,11
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46048601	R\$ 22,46	R\$ 55,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 95,37
VALOR:	1.151,85

2.2.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02811150	R\$ 21,59
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,83547364	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01034503	R\$ 22,84
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06308220	R\$ 27,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,12445981	R\$ 9,12
TOTAL Serviço:					R\$ 10,26
VALOR:					13,03

2.2.7. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02936003	R\$ 21,59
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,39753743	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02055202	R\$ 22,84
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12554349	R\$ 27,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,17440120	R\$ 9,23
TOTAL Serviço:					R\$ 10,84
VALOR:					15,72

2.2.8. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22452269	R\$ 25,93
TOTAL					R\$ 5,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05585142	R\$ 27,48	R\$ 1,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,35

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09606443	R\$ 20,34	R\$ 1,95
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,95066947	R\$ 3,48	R\$ 17,23
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,29480092	R\$ 16,50	R\$ 120,36
TOTAL Material:						R\$ 139,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15973505	R\$ 22,41	R\$ 3,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67803618	R\$ 27,15	R\$ 18,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,99
VALOR:						168,88

2.2.9. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,75533845	R\$ 0,54	R\$ 0,41
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80108338	R\$ 2,39	R\$ 1,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,32

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,79637756	R\$ 95,00	R\$ 75,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	417,70501002	R\$ 1,08	R\$ 451,12
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,64458758	R\$ 818,17	R\$ 527,38
TOTAL Material:						R\$ 1.054,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55642183	R\$ 25,77	R\$ 40,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46048601	R\$ 22,46	R\$ 55,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 95,37
VALOR:						1.151,85

2.3.1. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,29202258	R\$ 8,29	R\$ 2,42
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,27130907	R\$ 98,99	R\$ 125,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,65952177	R\$ 18,50	R\$ 12,20
					TOTAL Material:	R\$ 140,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23608902	R\$ 23,36	R\$ 5,52
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04723790	R\$ 27,82	R\$ 29,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,65
					VALOR:	175,12

2.4.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	35,11931512	R\$ 1,01	R\$ 35,47
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00620263	R\$ 41,93	R\$ 0,26
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,52102128	R\$ 2,30	R\$ 1,20
					TOTAL Material:	R\$ 36,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99724823	R\$ 27,82	R\$ 55,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99862411	R\$ 22,46	R\$ 22,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 77,99

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01128879	R\$ 668,37	R\$ 7,55
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,55
					VALOR:	122,47

2.5.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21923466	R\$ 27,82	R\$ 6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07312061	R\$ 22,46	R\$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,74

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00470515	R\$ 667,53	R\$ 3,14
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,14
					VALOR:	10,88

2.5.2. 87528 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68309571	R\$ 27,82	R\$ 19,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34154786	R\$ 22,46	R\$ 7,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,67

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03766070	R\$ 787,98	R\$ 29,68
					TOTAL Serviço:	R\$ 29,68
					VALOR:	56,35

2.6.1. 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,32579839	R\$ 9,40	R\$ 3,06
					TOTAL Material:	R\$ 3,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03607258	R\$ 29,86	R\$ 1,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00584032	R\$ 22,46	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,21
					VALOR:	4,27

2.6.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,05150622	R\$ 0,94	R\$ 0,05
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,93610311	R\$ 2,80	R\$ 2,62
					TOTAL Material:	R\$ 2,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31584489	R\$ 29,86	R\$ 9,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10532444	R\$ 22,46	R\$ 2,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,80
					VALOR:	14,47

2.6.3. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33131302	R\$ 12,43	R\$ 4,12
					TOTAL Material:	R\$ 4,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20227173	R\$ 29,86	R\$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06746525	R\$ 22,46	R\$ 1,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: 11,68

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,27382012	R\$ 22,46	R\$ 118,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 118,45	
VALOR:					118,45	

3.2. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 29,13	R\$ 3,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,33333333	R\$ 14,76	R\$ 49,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,08	
VALOR:					53,08	

4.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,32893535	R\$ 113,25	R\$ 150,50
TOTAL Material:					R\$ 150,50	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,77748451	R\$ 20,19	R\$ 116,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 116,65	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,34667879	R\$ 274,16	R\$ 95,05
TOTAL Serviço:					R\$ 95,05	
VALOR:					362,20	

5.1. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02811150	R\$ 21,59	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,83547364	R\$ 0,22	R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 0,79	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01034503	R\$ 22,84	R\$ 0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06308220	R\$ 27,63	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,98	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,12445981	R\$ 9,12	R\$ 10,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,26
					VALOR:	13,03

5.2. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02936003	R\$ 21,59	R\$ 0,63
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,39753743	R\$ 0,22	R\$ 0,31
TOTAL Material:					R\$ 0,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02055202	R\$ 22,84	R\$ 0,47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12554349	R\$ 27,63	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,94	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,17440120	R\$ 9,23	R\$ 10,84
TOTAL Serviço:					R\$ 10,84	
VALOR:					15,72	

5.3. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22452269	R\$ 25,93	R\$ 5,82
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05585142	R\$ 27,48	R\$ 1,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,35	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09606443	R\$ 20,34	R\$ 1,95
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,95066947	R\$ 3,48	R\$ 17,23
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,29480092	R\$ 16,50	R\$ 120,36
TOTAL Material:					R\$ 139,54	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15973505	R\$ 22,41	R\$ 3,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67803618	R\$ 27,15	R\$ 18,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,99	
VALOR:					168,88	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

5.4. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,75533845	R\$ 0,54	R\$ 0,41
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80108338	R\$ 2,39	R\$ 1,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,79637756	R\$ 95,00	R\$ 75,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	417,70501002	R\$ 1,08	R\$ 451,12
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,64458758	R\$ 818,17	R\$ 527,38
TOTAL Material:						R\$ 1.054,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55642183	R\$ 25,77	R\$ 40,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46048601	R\$ 22,46	R\$ 55,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 95,37
VALOR:						1.151,85

5.5. 92484 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02057042	R\$ 9,88	R\$ 0,20
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,09801199	R\$ 25,11	R\$ 2,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,40552885	R\$ 14,13	R\$ 33,99
TOTAL Material:						R\$ 36,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72722477	R\$ 22,41	R\$ 16,30
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,96767057	R\$ 27,15	R\$ 107,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 124,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,48349012	R\$ 17,39	R\$ 25,80
92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,74779518	R\$ 79,97	R\$ 59,80
TOTAL Serviço:						R\$ 85,60
VALOR:						246,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

5.6. 103679 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,32451546	R\$ 0,49	R\$ 0,16
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,41149898	R\$ 1,37	R\$ 0,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23003626	R\$ 650,04	R\$ 799,57
TOTAL Material:						R\$ 799,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36800722	R\$ 27,15	R\$ 9,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47202889	R\$ 27,82	R\$ 40,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,86706196	R\$ 22,46	R\$ 109,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 160,25

VALOR: 960,54

5.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02777778	R\$ 21,59	R\$ 0,60
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,60333333	R\$ 0,22	R\$ 0,13
TOTAL Material:						R\$ 0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00711111	R\$ 22,84	R\$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04355556	R\$ 27,63	R\$ 1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,11230159	R\$ 8,40	R\$ 9,34
TOTAL Serviço:						R\$ 9,34

VALOR: 11,43

5.8. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02936003	R\$ 21,59	R\$ 0,63
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,39753743	R\$ 0,22	R\$ 0,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	R\$ 0,94
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02055202	R\$ 22,84	R\$ 0,47
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12554349	R\$ 27,63	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,17440120	R\$ 9,23	R\$ 10,84
TOTAL Serviço:					R\$ 10,84
VALOR:					15,72

5.9. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22452269	R\$ 25,93	R\$ 5,82
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05585142	R\$ 27,48	R\$ 1,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,35

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09606443	R\$ 20,34	R\$ 1,95
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,95066947	R\$ 3,48	R\$ 17,23
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,29480092	R\$ 16,50	R\$ 120,36
TOTAL Material:					R\$ 139,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15973505	R\$ 22,41	R\$ 3,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67803618	R\$ 27,15	R\$ 18,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,99
VALOR:					168,88

5.10. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,75533845	R\$ 0,54	R\$ 0,41
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80108338	R\$ 2,39	R\$ 1,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,32
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,79637756	R\$ 95,00	R\$ 75,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	417,70501002	R\$ 1,08	R\$ 451,12
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,64458758	R\$ 818,17	R\$ 527,38
					TOTAL Material:	R\$ 1.054,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55642183	R\$ 25,77	R\$ 40,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46048601	R\$ 22,46	R\$ 55,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 95,37
					VALOR:	1.151,85

6.1. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,29202258	R\$ 8,29	
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,27130907	R\$ 98,99	
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,65952177	R\$ 18,50	
					TOTAL Material:	R\$ 140,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23608902	R\$ 23,36	R\$ 5,52
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04723790	R\$ 27,82	R\$ 29,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,65
					VALOR:	175,12

7.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	35,11931512	R\$ 1,01	
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00620263	R\$ 41,93	
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,52102128	R\$ 2,30	
					TOTAL Material:	R\$ 36,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99724823	R\$ 27,82	R\$ 55,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99862411	R\$ 22,46	R\$ 22,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 77,99

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01128879	R\$ 668,37	
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 122,47

8.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21923466	R\$ 27,82	R\$ 6,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07312061	R\$ 22,46	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00470515	R\$ 667,53	R\$ 3,14
TOTAL Serviço:					R\$ 3,14

VALOR: 10,88

8.2. 87528 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68309571	R\$ 27,82	R\$ 19,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34154786	R\$ 22,46	R\$ 7,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03766070	R\$ 787,98	R\$ 29,68
TOTAL Serviço:					R\$ 29,68

VALOR: 56,35

8.3. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	5,76185070	R\$ 0,73	R\$ 4,21
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,49403670	R\$ 4,28	R\$ 2,11
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,24305252	R\$ 34,86	R\$ 43,33
TOTAL Material:					R\$ 49,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79537567	R\$ 27,69	R\$ 22,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36163018	R\$ 22,46	R\$ 8,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,14

VALOR: 79,79

9.1. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00471849	R\$ 10,10	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,43944012	R\$ 16,75	R\$ 7,36
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,13969472	R\$ 550,00	R\$ 76,83
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00194452	R\$ 20,74	R\$ 0,04
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05639445	R\$ 3,48	R\$ 0,20
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07049389	R\$ 11,61	R\$ 0,82
TOTAL Material:					R\$ 85,25	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03516180	R\$ 27,15	R\$ 0,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07162764	R\$ 27,82	R\$ 1,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10452852	R\$ 22,46	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,29	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02567759	R\$ 59,57	R\$ 1,53
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,09860031	R\$ 2,41	R\$ 2,65
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,41692068	R\$ 14,08	R\$ 34,03
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,57786376	R\$ 21,72	R\$ 12,55
TOTAL Serviço:					R\$ 50,76	
VALOR:					141,35	

9.2. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00192500	R\$ 9,88	R\$ 0,02
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02717647	R\$ 20,34	R\$ 0,55
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,28308824	R\$ 5,05	R\$ 1,43
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22647059	R\$ 3,48	R\$ 0,79
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,22436847	R\$ 26,01	R\$ 31,85
TOTAL Material:					R\$ 34,64	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14731912	R\$ 27,15	R\$ 4,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21310882	R\$ 27,82	R\$ 5,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36042794	R\$ 22,46	R\$ 8,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11153676	R\$ 667,38	R\$ 74,44
TOTAL Serviço:					R\$ 74,44	
VALOR:					127,11	

10.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00434772	R\$ 119,58	R\$ 0,52
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,10551483	R\$ 0,96	R\$ 2,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,10551483	R\$ 0,71	R\$ 2,20
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,48441186	R\$ 0,79	R\$ 1,96
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,96882372	R\$ 2,65	R\$ 13,17
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,24220593	R\$ 5,94	R\$ 7,38
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,48441186	R\$ 2,18	R\$ 5,42
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,24220593	R\$ 3,39	R\$ 4,21
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,24220593	R\$ 4,12	R\$ 5,12
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,49064712	R\$ 4,33	R\$ 6,45
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	6,21102965	R\$ 8,56	R\$ 53,17
TOTAL Material:					R\$ 102,58	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,72661779	R\$ 19,10	R\$ 71,18
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	3,72661779	R\$ 20,19	R\$ 75,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,10551483	R\$ 14,76	R\$ 45,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 192,26	
VALOR:					294,84	

10.2. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,12096629	R\$ 84,10	R\$ 94,27
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31383727	R\$ 0,36	R\$ 0,11
TOTAL Material:					R\$ 94,38	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56094725	R\$ 19,10	R\$ 10,71
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,56042369	R\$ 20,19	R\$ 11,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,02	
VALOR:					116,40	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

10.3. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01164568	R\$ 15,26
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,09854281	R\$ 94,03
TOTAL Material:					R\$ 103,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24302119	R\$ 22,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24302119	R\$ 27,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,03

VALOR: 115,51

10.4. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,09792151	R\$ 2,00
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,34312466	R\$ 3,77
TOTAL Material:					R\$ 5,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41971846	R\$ 22,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41971846	R\$ 27,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,77

VALOR: 26,03

10.5. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,08700017	R\$ 9,77
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,08700017	R\$ 425,58
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,17354204	R\$ 21,82
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09576471	R\$ 90,28
TOTAL Material:					R\$ 529,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84688183	R\$ 27,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47654087	R\$ 22,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,69

VALOR: 563,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

10.6. C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m	SEINFRA	M2	1,45353247	R\$ 370,44	R\$ 538,45
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,10116096	R\$ 94,06	R\$ 103,58
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,66069658	R\$ 2,12	R\$ 1,40
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,10116096	R\$ 174,30	R\$ 191,93
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,10116096	R\$ 31,89	R\$ 35,12
TOTAL Material:						R\$ 870,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,65124615	R\$ 20,19	R\$ 33,34
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,54162534	R\$ 20,19	R\$ 31,13
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,19268927	R\$ 14,76	R\$ 47,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 111,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00253267	R\$ 594,29	R\$ 1,51
TOTAL Serviço:						R\$ 1,51
VALOR:						983,58

10.7. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02272455	R\$ 4,14	R\$ 0,09
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,08225226	R\$ 76,40	R\$ 82,68
TOTAL Material:						R\$ 82,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10388365	R\$ 27,15	R\$ 2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03278828	R\$ 22,46	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,56
VALOR:						86,33

10.8. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,09484832	R\$ 443,80	R\$ 485,89
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,37939328	R\$ 6,37	R\$ 27,90
TOTAL Material:						R\$ 513,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,18969664	R\$ 20,19	R\$ 44,21
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,43793933	R\$ 14,76	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: **564,46**

10.9. 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,53	R\$ 55,53
TOTAL Material:					R\$ 55,53

VALOR: **55,53**

10.10. C4603 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00494198	R\$ 119,58	R\$ 0,59
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,70648257	R\$ 0,96	R\$ 3,56
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,70648257	R\$ 0,71	R\$ 2,63
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,23549419	R\$ 8,82	R\$ 10,90
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,23549419	R\$ 3,25	R\$ 4,02
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,47098838	R\$ 15,82	R\$ 39,09
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,94197676	R\$ 10,75	R\$ 53,13
TOTAL Material:					R\$ 113,92

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,70648257	R\$ 19,10	R\$ 70,79
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	3,70648257	R\$ 20,19	R\$ 74,83
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,08873548	R\$ 14,76	R\$ 45,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,21

VALOR: **305,13**

10.11. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00502608	R\$ 119,58	R\$ 0,60
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,76956105	R\$ 0,96	R\$ 3,62
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,76956105	R\$ 0,71	R\$ 2,68
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,25652035	R\$ 8,82	R\$ 11,08
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,51304070	R\$ 2,36	R\$ 5,93
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,25652035	R\$ 3,25	R\$ 4,08
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,25652035	R\$ 16,98	R\$ 21,34
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,25652035	R\$ 3,93	R\$ 4,94
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,41465172	R\$ 15,82	R\$ 6,56
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,88478053	R\$ 6,91	R\$ 13,02
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,62826018	R\$ 10,75	R\$ 6,75
TOTAL Material:					R\$ 80,60

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,76956105	R\$ 19,10	R\$ 72,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	3,76956105	R\$ 20,19	R\$ 76,11
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,14130088	R\$ 14,76	R\$ 46,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 194,48
					VALOR:	275,08

10.12. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,89632650	R\$ 194,02	R\$ 1.338,03
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,12528326	R\$ 83,58	R\$ 10,47
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	83,77628247	R\$ 0,71	R\$ 59,48
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,14938775	R\$ 236,62	R\$ 271,97
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,29877550	R\$ 263,03	R\$ 604,65
					TOTAL Material:	R\$ 2.284,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	10,34448975	R\$ 20,19	R\$ 208,86
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	5,74693875	R\$ 14,76	R\$ 84,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 293,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	9,24107751	R\$ 51,66	R\$ 477,39
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,26435918	R\$ 156,71	R\$ 41,43
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,26435918	R\$ 145,10	R\$ 38,36
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	6,34462038	R\$ 25,09	R\$ 159,19
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,59755100	R\$ 40,43	R\$ 185,88
					TOTAL Serviço:	R\$ 902,25
					VALOR:	3.480,53

10.13. 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,53452806	R\$ 0,61	R\$ 3,99
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,09727935	R\$ 671,69	R\$ 737,03
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,57080363	R\$ 50,96	R\$ 29,09
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02303741	R\$ 90,28	R\$ 2,08
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,18364050	R\$ 20,27	R\$ 44,26
					TOTAL Material:	R\$ 816,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63161618	R\$ 27,63	R\$ 45,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07369603	R\$ 22,46	R\$ 24,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 69,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 885,65

10.14. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31373916	R\$ 0,36
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,12058759	R\$ 110,38
TOTAL Material:					R\$ 123,80

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,72832304	R\$ 19,10
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,72832304	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,61

VALOR: 152,41

10.15. C3594 MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02087044	R\$ 119,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,87013677	R\$ 0,71
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,15946904	R\$ 91,42
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,15946904	R\$ 13,13
TOTAL Material:					R\$ 126,47

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,18853986	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 64,38

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	0,18551505	R\$ 11,81
TOTAL Serviço:					R\$ 2,19

VALOR: 193,04

10.16. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00607621	R\$ 63,36
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00911431	R\$ 61,02
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,22739383	R\$ 6,91
TOTAL Material:					R\$ 9,42

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29165794	R\$ 19,10
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,29165794	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,46

VALOR: 20,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10.17. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,39663862	R\$ 2,09	R\$ 0,83
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01201935	R\$ 43,01	R\$ 0,52
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,21302433	R\$ 10,75	R\$ 13,04
TOTAL Material:					R\$ 14,39	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36058056	R\$ 19,10	R\$ 6,89
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,36058056	R\$ 20,19	R\$ 7,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,17	
VALOR:					28,56	

10.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03009523	R\$ 63,36	R\$ 1,91
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04815236	R\$ 61,02	R\$ 2,94
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,21521503	R\$ 15,82	R\$ 19,22
TOTAL Material:					R\$ 24,07	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62598071	R\$ 19,10	R\$ 11,96
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,62598071	R\$ 20,19	R\$ 12,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,60	
VALOR:					48,67	

10.19. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	1,26356439	R\$ 27,55	R\$ 34,81
TOTAL Material:					R\$ 34,81	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,26356439	R\$ 15,46	R\$ 19,53
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,26356439	R\$ 20,19	R\$ 25,51
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,52762407	R\$ 20,19	R\$ 51,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 96,07	
VALOR:					130,88	

10.20. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04577104	R\$ 2,00	R\$ 0,09
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,29804183	R\$ 4,25	R\$ 5,52
TOTAL Material:					R\$ 5,61	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19619693	R\$ 22,33	R\$ 4,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19619693	R\$ 27,15	R\$ 5,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,71
VALOR:						15,32

10.21. 00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 574,13	R\$ 574,13
TOTAL Material:						R\$ 574,13
VALOR:						574,13

11.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,43156278	R\$ 2,71	R\$ 3,88
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01082249	R\$ 3,66	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03338855	R\$ 23,51	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03338855	R\$ 28,42	R\$ 0,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,73
VALOR:						5,65

11.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,41962992	R\$ 4,49	R\$ 6,37
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01073228	R\$ 3,66	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 6,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04452756	R\$ 23,51	R\$ 1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04452756	R\$ 28,42	R\$ 1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,32
VALOR:						8,73

11.3. 00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,63	R\$ 12,63
TOTAL Material:						R\$ 12,63
VALOR:						12,63

11.4. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,25452251	R\$ 11,82	R\$ 14,83
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,25452251	R\$ 35,72	R\$ 44,81
TOTAL Serviço:						R\$ 59,64
VALOR:						59,64

11.5. 92017 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,19833866	R\$ 11,82	R\$ 14,16
92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,19833866	R\$ 66,43	R\$ 79,61
TOTAL Serviço:						R\$ 93,77
VALOR:						93,77

11.6. 00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 191,77	R\$ 191,77
TOTAL Material:						R\$ 191,77
VALOR:						191,77

11.7. I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
TOTAL Material:						R\$ 11,88
VALOR:						11,88

11.8. I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	R\$ 11,88
-----------------	-----------

VALOR:	11,88
---------------	--------------

11.9. 10986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,93	R\$ 19,93

TOTAL Material:	R\$ 19,93
-----------------	-----------

VALOR:	19,93
---------------	--------------

11.10. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,16806465	R\$ 98,35	R\$ 114,88

TOTAL Material:	R\$ 114,88
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30735502	R\$ 23,51	R\$ 30,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30778037	R\$ 28,42	R\$ 37,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 67,91
--	-----------

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01004536	R\$ 796,58	R\$ 8,00

TOTAL Serviço:	R\$ 8,00
----------------	----------

VALOR:	190,79
---------------	---------------

11.11. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,23321260	R\$ 5,18	R\$ 6,39

TOTAL Material:	R\$ 6,39
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14429921	R\$ 23,51	R\$ 3,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14429921	R\$ 28,42	R\$ 4,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,49
--	----------

VALOR:	13,88
---------------	--------------

11.12. 00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,64	R\$ 8,64

TOTAL Material:	R\$ 8,64
-----------------	----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	0,00% 0,00%

VALOR: 8,64

11.13. C1677 LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,15956568	R\$ 3,89	R\$ 4,51
11377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	SEINFRA	UN	1,15956568	R\$ 52,32	R\$ 60,67
TOTAL Material:					R\$ 65,18	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,92765254	R\$ 15,46	R\$ 14,34
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,92765254	R\$ 20,19	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,07	

VALOR: 98,25

11.14. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,25222420	R\$ 4,15	R\$ 5,20
TOTAL Material:					R\$ 5,20	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16531065	R\$ 23,51	R\$ 3,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16531065	R\$ 28,42	R\$ 4,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,59	

VALOR: 13,79

12.1. 90845 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	11,42755970	R\$ 10,02	R\$ 114,50
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,14265617	R\$ 421,14	R\$ 481,22
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,14265617	R\$ 190,76	R\$ 217,97
90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,14265617	R\$ 702,42	R\$ 802,62
TOTAL Serviço:					R\$ 1.616,31	

VALOR: 1.616,31

12.2. 102187 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (UN)

Geral	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00044119	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	SINAPI	CJ	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL Geral:	R\$ 0,00

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00
00034713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,00000000	R\$ 436,07	R\$ 0,00
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 32,58	R\$ 0,00
					TOTAL Material:	R\$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 22,46	R\$ 0,00
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 22,79	R\$ 0,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,00
					VALOR:	1.886,78

12.3. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,90152940	R\$ 316,80	R\$ 285,60
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	10,00883831	R\$ 0,18	R\$ 1,80
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,72254028	R\$ 32,58	R\$ 23,54
					TOTAL Material:	R\$ 310,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33864746	R\$ 27,82	R\$ 9,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16932373	R\$ 22,46	R\$ 3,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,22
					VALOR:	324,16

12.4. 00034377 JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 175,24	R\$ 175,24
					TOTAL Material:	R\$ 175,24
					VALOR:	175,24

13.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02723953	R\$ 30,79	R\$ 0,84
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	2,26353754	R\$ 0,84	R\$ 1,90
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03677964	R\$ 26,51	R\$ 0,98
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,30724644	R\$ 11,77	R\$ 15,39
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00979117	R\$ 15,00	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 19,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14519006	R\$ 26,92	R\$ 30,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65826775	R\$ 22,46	R\$ 14,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,61
VALOR:						64,87

13.2. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,10273548	R\$ 26,39	R\$ 2,71
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,05083696	R\$ 27,60	R\$ 1,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30756278	R\$ 10,00	R\$ 23,08
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,08256583	R\$ 22,53	R\$ 1,86
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05897559	R\$ 20,32	R\$ 1,20
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03538535	R\$ 20,50	R\$ 0,73
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,87792650	R\$ 1,90	R\$ 7,37
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,77663798	R\$ 21,15	R\$ 16,43
TOTAL Material:						R\$ 50,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64365581	R\$ 22,41	R\$ 14,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62172066	R\$ 27,15	R\$ 16,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,30
VALOR:						86,08

13.3. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00141574	R\$ 26,39	R\$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00098013	R\$ 27,60	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,07

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,52323100	R\$ 2,66	R\$ 12,03
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,26980816	R\$ 46,27	R\$ 58,75
TOTAL Material:						R\$ 70,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10563584	R\$ 22,46	R\$ 2,37
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09910167	R\$ 26,88	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,03
VALOR:						75,88

13.4. 00010543 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010543	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 140,75	R\$ 140,75
TOTAL Material:						R\$ 140,75
VALOR:						140,75

14.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10229213	R\$ 0,94	R\$ 0,10
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,70414593	R\$ 2,80	R\$ 4,77
TOTAL Material:						R\$ 4,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46044213	R\$ 29,86	R\$ 13,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15343819	R\$ 22,46	R\$ 3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,20
VALOR:						22,07

14.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33159762	R\$ 12,43	R\$ 4,12
TOTAL Material:						R\$ 4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20244506	R\$ 29,86	R\$ 6,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06752306	R\$ 22,46	R\$ 1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,57
VALOR:						11,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			 HORA
			 MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

COM-02419955 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,33332791	R\$ 5.586,63
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,33333198	R\$ 21.895,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14.747,30
VALOR:					14.747,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:						R\$ 0,17
VALOR:						22,84

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22
VALOR:						22,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						23,36

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 6,54	R\$ 7,61
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,88	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07054110	R\$ 26,23	R\$ 1,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01993550	R\$ 22,46	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,30
VALOR:						10,02

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 45,06	R\$ 45,06
TOTAL Material:						R\$ 45,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64609000	R\$ 22,46	R\$ 14,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,51
VALOR:	59,57

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 2,15
TOTAL Material:					R\$ 2,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00491000	R\$ 0,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00589000	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,27
VALOR:					2,41

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 101,63
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 345,06
TOTAL Material:					R\$ 446,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	10,00000000	R\$ 147,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 147,60
VALOR:					594,29

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 110,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 151,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 282,84
TOTAL Material:					R\$ 544,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 252,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 252,23
VALOR:					796,58

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 108,30
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 222,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 1,08	R\$ 207,92
TOTAL Material:						R\$ 538,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 22,46	R\$ 249,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 249,31
VALOR:						787,98

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,54	R\$ 1,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 2,39	R\$ 2,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 95,00	R\$ 110,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,30	R\$ 226,33
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 1,08	R\$ 211,53
TOTAL Material:						R\$ 548,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 25,77	R\$ 115,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 115,97
VALOR:						668,37

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,54	R\$ 1,79
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 2,39	R\$ 2,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,20

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 96,24	R\$ 91,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 1,08	R\$ 460,61
TOTAL Material:						R\$ 552,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 25,77	R\$ 111,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 111,33
					VALOR:	667,53

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 95,00	R\$ 101,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 1,08	R\$ 521,60
TOTAL Material:					R\$ 623,25	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 22,46	R\$ 192,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 192,48	
VALOR:					815,72	

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,21	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,19	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23	
VALOR:					27,63	

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,59	R\$ 8,73
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,53	R\$ 0,33
TOTAL Material:					R\$ 9,06	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,10	R\$ 1,34
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 20,19	R\$ 1,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,75
					VALOR:	11,81

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 21,59	R\$ 0,24
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,55500000	R\$ 18,13	R\$ 10,06
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,45500000	R\$ 5,93	R\$ 2,70
					TOTAL Material:	R\$ 13,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	R\$ 22,84	R\$ 0,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 27,63	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,11
					VALOR:	14,08

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,48
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,57
					VALOR:	23,51

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27

VALOR: 22,33

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29

VALOR: 27,69

97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,53	R\$ 7,53
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,76046000	R\$ 5,93	R\$ 4,51
					TOTAL Material:	R\$ 12,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33791000	R\$ 27,63	R\$ 9,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01609000	R\$ 22,46	R\$ 0,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,70
					VALOR:	21,72

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 20,32	R\$ 4,06
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,70840000	R\$ 15,09	R\$ 10,69
					TOTAL Material:	R\$ 14,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67747000	R\$ 26,23	R\$ 17,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67250410	R\$ 27,82	R\$ 46,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66412310	R\$ 22,46	R\$ 14,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 815,72	R\$ 18,19
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 309,01	R\$ 309,01
					TOTAL Serviço:	R\$ 327,20
					VALOR:	421,14

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 26,81	R\$ 0,29
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 20,34	R\$ 0,49
					TOTAL Material:	R\$ 180,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,93691790	R\$ 26,23	R\$ 103,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11260720	R\$ 22,46	R\$ 24,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 128,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: **309,01**

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:					R\$ 0,54	
VALOR:					0,54	

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,37	R\$ 1,37
TOTAL Serviço:					R\$ 2,39	
VALOR:					2,39	

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 6.880,24	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,44	
VALOR:					0,44	

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 6.880,24	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,10	
VALOR:					0,10	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 6.880,24	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,48
VALOR:					0,48

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 1,10	R\$ 1,38
TOTAL Especiais:					R\$ 1,38
VALOR:					1,37

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,22	R\$ 19,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:					R\$ 0,28
VALOR:					26,23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,19	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23	

VALOR:	27,15
---------------	--------------

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,54	R\$ 0,42
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 2,39	R\$ 1,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,39	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 95,00	R\$ 71,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 1,08	R\$ 348,82
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 248,89	R\$ 146,15
TOTAL Material:					R\$ 566,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 25,77	R\$ 41,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 22,46	R\$ 56,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 98,25	
VALOR:	667,38					

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,33	R\$ 8,14
TOTAL Material:					R\$ 8,14	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 22,84	R\$ 0,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 27,63	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,27
					VALOR:	8,40

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	1,11000000	R\$ 7,78	R\$ 8,64
TOTAL Material:				R\$ 8,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00260000	R\$ 22,84	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01620000	R\$ 27,63	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 0,51
VALOR:				9,12

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	1,07000000	R\$ 6,94	R\$ 7,43
TOTAL Material:				R\$ 7,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00950000	R\$ 22,84	R\$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05810000	R\$ 27,63	R\$ 1,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,83
VALOR:				9,23

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	0,01154000	R\$ 15,46	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,18
VALOR:				0,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	0,01476000	R\$ 15,46	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,23
VALOR:				0,22

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,79	R\$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,18
					VALOR:	0,18

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,19	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 15,46	R\$ 0,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,58
					VALOR:	0,57

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 15,46	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR:	0,27

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 20,19	R\$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,30
					VALOR:	0,29

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 19,22	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR:	0,28

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,19	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: **0,23**

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 20,19	R\$ 0,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,75	
VALOR:					0,75	

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 20,19	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,36	
VALOR:					0,36	

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 19,49	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22	
VALOR:					0,22	

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 20,19	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43	
VALOR:					0,42	

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 20,13	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30	
VALOR:					0,29	

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 19,93	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,17	
VALOR:					0,16	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 19,93	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33	
VALOR:					0,32	

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 19,93	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23	
VALOR:					0,22	

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 20,19	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43	
VALOR:					0,42	

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 20,19	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30	
VALOR:					0,29	

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 14,76	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,31	
VALOR:					0,31	

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 19,93	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23	
VALOR:					0,22	

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 15,36	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,22

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,51	R\$ 8,51
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,10
					VALOR:	10,10

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 10.193,45	R\$ 0,73
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,73
					VALOR:	0,73

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 10.193,45	R\$ 0,15
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,15
					VALOR:	0,15

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 10.193,45	R\$ 0,71
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,71
					VALOR:	0,71

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 5,91	R\$ 8,51
					TOTAL Material:	R\$ 8,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

VALOR:	8,51
---------------	-------------

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,48

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,19

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
TOTAL Serviço:						R\$ 0,75

VALOR:	28,42
---------------	--------------

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,60

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,19

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 0,36

VALOR:	27,15
---------------	--------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 14,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,66
VALOR:					51,66

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 25,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 27,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,97

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 9,95
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 20,34
TOTAL Material:					R\$ 13,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 22,41
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 27,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,94
VALOR:					17,39

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01040000	R\$ 25,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 27,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,35

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,85500000	R\$ 20,62
TOTAL Material:					R\$ 79,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 22,41
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 27,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 79,97

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 143,44	R\$ 143,44
TOTAL Material:					R\$ 143,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45280150	R\$ 26,23	R\$ 38,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41057430	R\$ 22,46	R\$ 9,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 47,33	
VALOR:					190,76	

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,21	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,49	R\$ 19,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,49	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:					R\$ 0,22	
VALOR:					26,92	

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,93	R\$ 25,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,93	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,46
					VALOR:	26,39

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,93	R\$ 25,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,93

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,67
					VALOR:	27,60

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 6.050,16	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,39
					VALOR:	0,38

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 6.050,16	R\$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,09
					VALOR:	0,08

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 6.050,16	R\$ 0,36
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

VALOR:	0,36
---------------	-------------

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 1,10	R\$ 0,86
TOTAL Especiais:					R\$ 0,86	

VALOR:	0,85
---------------	-------------

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,21	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,19	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
TOTAL Serviço:					R\$ 0,42	

VALOR:	27,82
---------------	--------------

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 119,58	R\$ 137,52
TOTAL Material:					R\$ 137,52	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 14,76	R\$ 19,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,19	

VALOR:	156,71
---------------	---------------

C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 100,50	R\$ 115,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 115,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 14,76	R\$ 29,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,52
VALOR:					145,10

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,13	R\$ 20,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29
VALOR:					27,63

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,58	R\$ 101,63
10805	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,71	R\$ 172,53
TOTAL Material:					R\$ 274,16
VALOR:					274,16

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043488	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043464	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,93	R\$ 19,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16
VALOR:						25,77

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,93	R\$ 19,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32
VALOR:						25,93

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,93	R\$ 19,93
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,22

VALOR:	25,83
---------------	--------------

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,19

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,42

VALOR:	27,82
---------------	--------------

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,58	R\$ 2,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,38

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,19

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						29,86

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 35,81	R\$ 11,66
TOTAL Material:						R\$ 11,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 29,86	R\$ 13,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,52
VALOR:						25,18

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,06	R\$ 1,19
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 28,73	R\$ 86,19
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,18
00039504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 511,53	R\$ 511,53
TOTAL Material:						R\$ 601,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,11139570	R\$ 26,23	R\$ 81,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87930750	R\$ 22,46	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 101,36
VALOR:						702,42

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,70000000	R\$ 14,76	R\$ 25,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 25,09

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,83	R\$ 25,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:						R\$ 0,10

VALOR: 25,93

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,83	R\$ 25,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
TOTAL Serviço:						R\$ 1,65

VALOR: 27,48

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.252,51	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,09

VALOR: 0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.252,51	R\$ 0,02
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.252,51	R\$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,06
					VALOR:	0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 1,10	R\$ 1,50
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,50
					VALOR:	1,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,39

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,76	R\$ 14,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	22,46

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00038094	EPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,42	R\$ 3,42
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA EPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,77	R\$ 1,77
					TOTAL Material:	R\$ 5,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,51	R\$ 3,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 28,42	R\$ 3,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,65
					VALOR:	11,82

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,73

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,93	R\$ 19,93
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,93

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,22
					VALOR:	26,88

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,19	R\$ 9,19
					TOTAL Material:	R\$ 9,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 23,51	R\$ 12,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 28,42	R\$ 14,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,53
					VALOR:	35,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 11,76
					R\$ 35,28
TOTAL Material:					R\$ 35,28
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 23,51
					R\$ 14,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 28,42
					R\$ 17,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,16
VALOR:					66,43

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 63,36
					R\$ 1,58
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 61,02
					R\$ 2,44
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,82
					R\$ 15,98
TOTAL Material:					R\$ 20,00
Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,10
					R\$ 9,93
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 20,19
					R\$ 10,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,43
VALOR:					40,43

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40
					R\$ 0,40
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09
					R\$ 0,09
TOTAL Serviço:					R\$ 0,49
VALOR:					0,49

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40
					R\$ 0,40
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09
					R\$ 0,09
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31
					R\$ 0,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,37
					VALOR:	1,37

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.146,52
					R\$ 0,40
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,40
VALOR:					0,40

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.146,52
					R\$ 0,09
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,09
VALOR:					0,09

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.146,52
					R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,31
VALOR:					0,31

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,10
					R\$ 0,57
TOTAL Especiais:					R\$ 0,57
VALOR:					0,57

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,49
					R\$ 2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,81
					R\$ 1,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,42
					R\$ 1,42
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90
					R\$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
					R\$ 0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,36	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,22

VALOR:	22,79
---------------	--------------



RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
		Composições Próprias PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
COM-02419955	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições	UND	3,00	R\$ 14.747,30	R\$ 44.241,90



RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,28	R\$ 22,84	R\$ 257,64
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	57,95	R\$ 22,41	R\$ 1.298,66
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,69	R\$ 23,36	R\$ 132,92
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	79,99	R\$ 10,02	R\$ 801,50
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	1,63	R\$ 59,57	R\$ 97,10
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	69,65	R\$ 2,41	R\$ 167,86
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01	R\$ 594,29	R\$ 5,94
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01	R\$ 796,58	R\$ 7,97
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	21,57	R\$ 787,98	R\$ 16.996,73
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	3,20	R\$ 668,37	R\$ 2.138,78
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,69	R\$ 667,53	R\$ 1.795,66
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,18	R\$ 815,72	R\$ 146,83
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	75,89	R\$ 27,63	R\$ 2.096,84
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	0,19	R\$ 11,81	R\$ 2,24
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	153,23	R\$ 14,08	R\$ 2.157,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	69,44	R\$ 23,51	R\$ 1.632,53
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,11	R\$ 22,33	R\$ 828,67
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	58,60	R\$ 27,69	R\$ 1.622,63
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	36,64	R\$ 21,72	R\$ 795,82
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 421,14	R\$ 3.369,12
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 309,01	R\$ 2.472,08
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	25,21	R\$ 0,54	R\$ 13,61
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	11,66	R\$ 2,39	R\$ 27,87
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	36,86	R\$ 0,44	R\$ 16,22
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	36,86	R\$ 0,10	R\$ 3,69
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	11,66	R\$ 0,48	R\$ 5,60
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	11,66	R\$ 1,37	R\$ 15,97
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	79,06	R\$ 26,23	R\$ 2.073,74
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	126,35	R\$ 27,15	R\$ 3.430,40
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,84	R\$ 667,38	R\$ 560,60
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	283,97	R\$ 8,40	R\$ 2.385,35
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	217,16	R\$ 9,12	R\$ 1.980,50
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	178,44	R\$ 9,23	R\$ 1.647,00
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	11,28	R\$ 0,17	R\$ 1,92
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	57,95	R\$ 0,22	R\$ 12,75



RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	5,69	R\$ 0,18	R\$ 1,02
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	75,89	R\$ 0,23	R\$ 17,45
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	69,44	R\$ 0,57	R\$ 39,58
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	37,11	R\$ 0,27	R\$ 10,02
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	58,60	R\$ 0,29	R\$ 16,99
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	79,06	R\$ 0,28	R\$ 22,14
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	126,35	R\$ 0,23	R\$ 29,06
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	69,44	R\$ 0,75	R\$ 52,08
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	39,01	R\$ 0,36	R\$ 14,04
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	70,80	R\$ 0,22	R\$ 15,58
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	25,23	R\$ 0,42	R\$ 10,60
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,63	R\$ 0,29	R\$ 0,47
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	36,86	R\$ 0,16	R\$ 5,90
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	9,53	R\$ 0,32	R\$ 3,05
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	26,15	R\$ 0,22	R\$ 5,75
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.103,98	R\$ 0,42	R\$ 463,67
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	370,79	R\$ 0,29	R\$ 107,53
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.252,75	R\$ 0,31	R\$ 388,35
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	6,05	R\$ 0,22	R\$ 1,33
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,30	R\$ 10,10	R\$ 3,03
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,30	R\$ 0,73	R\$ 0,22
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	0,30	R\$ 0,15	R\$ 0,05
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,30	R\$ 0,71	R\$ 0,21
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,30	R\$ 8,51	R\$ 2,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	69,44	R\$ 28,42	R\$ 1.973,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	39,01	R\$ 27,15	R\$ 1.059,12
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	9,24	R\$ 51,66	R\$ 477,34
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	7,64	R\$ 17,39	R\$ 132,86
92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,85	R\$ 79,97	R\$ 307,88
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 190,76	R\$ 1.526,08
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,80	R\$ 26,92	R\$ 1.905,94
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	6,36	R\$ 26,39	R\$ 167,84
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	3,17	R\$ 27,60	R\$ 87,49
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	9,53	R\$ 0,38	R\$ 3,62
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	9,53	R\$ 0,08	R\$ 0,76
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	3,17	R\$ 0,36	R\$ 1,14
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	3,17	R\$ 0,85	R\$ 2,69
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,23	R\$ 27,82	R\$ 701,90
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,26	R\$ 156,71	R\$ 40,74



RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,26	R\$ 145,10	R\$ 37,73
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63	R\$ 27,63	R\$ 45,04
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	11,98	R\$ 274,16	R\$ 3.284,44
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,86	R\$ 25,77	R\$ 949,88
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,53	R\$ 25,93	R\$ 247,11
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	26,15	R\$ 25,83	R\$ 675,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.103,98	R\$ 27,82	R\$ 30.712,72
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	370,79	R\$ 29,86	R\$ 11.071,79
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,64	R\$ 25,18	R\$ 41,30
90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 702,42	R\$ 5.619,36
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	6,34	R\$ 25,09	R\$ 159,07
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	20,95	R\$ 25,93	R\$ 543,23
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	5,21	R\$ 27,48	R\$ 143,17
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	26,15	R\$ 0,09	R\$ 2,35
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	26,15	R\$ 0,01	R\$ 0,26
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	5,21	R\$ 0,06	R\$ 0,31
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	5,21	R\$ 1,49	R\$ 7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.252,75	R\$ 22,46	R\$ 28.136,77
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 11,82	R\$ 200,94
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,05	R\$ 26,88	R\$ 162,62
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,02	R\$ 35,72	R\$ 179,31
92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,98	R\$ 66,43	R\$ 795,83
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	39,84	R\$ 40,43	R\$ 1.610,73
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,20	R\$ 0,49	R\$ 0,10
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,25	R\$ 1,37	R\$ 0,34
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,45	R\$ 0,40	R\$ 0,18
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	0,45	R\$ 0,09	R\$ 0,04
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,25	R\$ 0,31	R\$ 0,08
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,25	R\$ 0,57	R\$ 0,14
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00	R\$ 22,79	R\$ 0,00



RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	36,64	R\$ 7,53	R\$ 275,90
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	315,21	R\$ 7,33	R\$ 2.310,49
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	241,04	R\$ 7,78	R\$ 1.875,29
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	190,93	R\$ 6,94	R\$ 1.325,05
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	1,33	R\$ 63,36	R\$ 84,27
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	27,86	R\$ 16,75	R\$ 466,66
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	6,14	R\$ 2,09	R\$ 12,83
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	2,17	R\$ 9,77	R\$ 21,20
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,90	R\$ 194,02	R\$ 1.338,74
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	1,68	R\$ 30,79	R\$ 51,73
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	18,67	R\$ 21,59	R\$ 403,09
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00	R\$ 16,53	R\$ 0,00
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,41	R\$ 119,58	R\$ 49,03
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2,56	R\$ 96,24	R\$ 246,37
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	14,70	R\$ 83,58	R\$ 1.228,63
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	33,99	R\$ 95,00	R\$ 3.229,05
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	424,48	R\$ 0,73	R\$ 309,87
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,21	R\$ 7,59	R\$ 1,59
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	2,17	R\$ 425,58	R\$ 923,51
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	2,91	R\$ 370,44	R\$ 1.077,98
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	8,00	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	9.940,52	R\$ 1,01	R\$ 10.039,93
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 100,50	R\$ 30,15
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,53	R\$ 0,61	R\$ 3,98
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	158,37	R\$ 0,06	R\$ 9,50
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,00
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	657,46	R\$ 2,71	R\$ 1.781,72
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	463,15	R\$ 4,49	R\$ 2.079,54
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	140,97	R\$ 10,00	R\$ 1.409,70
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPAS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 574,13	R\$ 574,13
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	6,32	R\$ 27,55	R\$ 174,12
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,17	R\$ 98,35	R\$ 115,07
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	64,19	R\$ 0,96	R\$ 61,62
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	4.248,51	R\$ 1,30	R\$ 5.523,06
00010543	CALHA/CANALETE DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	13,59	R\$ 140,75	R\$ 1.912,79
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	2,24	R\$ 84,10	R\$ 188,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.064,89	R\$ 0,71	R\$ 2.176,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	8.835,88	R\$ 1,08	R\$ 9.542,75



RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	8,86	R\$ 550,00	R\$ 4.873,00
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,75	R\$ 650,04	R\$ 487,53
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	27,33	R\$ 0,79	R\$ 21,59
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	54,66	R\$ 2,65	R\$ 144,85
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,20	R\$ 94,06	R\$ 206,93
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12	R\$ 9,88	R\$ 1,19
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 11,88	R\$ 47,52
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,88	R\$ 23,76
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 19,93	R\$ 19,93
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	24,00	R\$ 28,73	R\$ 689,52
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	15,12	R\$ 5,18	R\$ 78,32
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	186,14	R\$ 4,15	R\$ 772,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	527,72	R\$ 0,22	R\$ 116,10
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	17,00	R\$ 3,42	R\$ 58,14
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	2,19	R\$ 443,80	R\$ 971,92
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	8,00	R\$ 143,44	R\$ 1.147,52
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94	R\$ 0,36	R\$ 0,34
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	8,47	R\$ 3,66	R\$ 31,00
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05	R\$ 4,14	R\$ 0,21
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02	R\$ 15,26	R\$ 0,31
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	7,03	R\$ 8,29	R\$ 58,28
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,43	R\$ 5,91	R\$ 2,54
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	139,93	R\$ 0,84	R\$ 117,54
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,10	R\$ 671,69	R\$ 738,86
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1,63	R\$ 45,06	R\$ 73,45
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	93,03	R\$ 6,54	R\$ 608,42
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	276,32	R\$ 2,66	R\$ 735,01
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,53	R\$ 35,81	R\$ 18,98
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	9,00	R\$ 8,64	R\$ 77,76
00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	4,00	R\$ 175,24	R\$ 700,96
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	2,98	R\$ 316,80	R\$ 944,06
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	10,01	R\$ 8,82	R\$ 88,29
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	15,08	R\$ 2,36	R\$ 35,59
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	10,01	R\$ 3,25	R\$ 32,53
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	13,66	R\$ 5,94	R\$ 81,14
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,15	R\$ 236,62	R\$ 272,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	8,54	R\$ 2,00	R\$ 17,08



RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
				0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	54,10	R\$ 0,94	R\$ 50,85
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	78,57	R\$ 1,91	R\$ 150,07
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,19	R\$ 43,01	R\$ 8,17
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,63	R\$ 176,82
11377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	SEINFRA	UN	9,28	R\$ 52,32	R\$ 485,53
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	27,33	R\$ 2,18	R\$ 59,58
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	13,66	R\$ 3,39	R\$ 46,31
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	9,28	R\$ 3,89	R\$ 36,10
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	30,63	R\$ 98,99	R\$ 3.032,06
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	1,32	R\$ 2,12	R\$ 2,80
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	908,20	R\$ 2,80	R\$ 2.542,96
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,57	R\$ 50,96	R\$ 29,05
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 55,53	R\$ 55,53
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	33,03	R\$ 0,18	R\$ 5,95
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	8,76	R\$ 6,37	R\$ 55,80
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	4,35	R\$ 21,82	R\$ 94,92
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	158,37	R\$ 0,11	R\$ 17,42
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	2,27	R\$ 26,51	R\$ 60,18
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,49	R\$ 248,89	R\$ 121,96
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	45,91	R\$ 113,25	R\$ 5.199,31
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	1,76	R\$ 41,93	R\$ 73,80
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	80,81	R\$ 11,77	R\$ 951,13
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,29	R\$ 400,00	R\$ 1.316,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,01	R\$ 9,95	R\$ 99,60
00039504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 511,53	R\$ 4.092,24
00034713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,00	R\$ 436,07	R\$ 0,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,04	R\$ 38,70	R\$ 1,55
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,09	R\$ 26,81	R\$ 2,41
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	5,04	R\$ 22,53	R\$ 113,55
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	9,23	R\$ 20,34	R\$ 187,74
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,17	R\$ 20,74	R\$ 3,53
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,19	R\$ 20,34	R\$ 3,86
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	5,20	R\$ 20,32	R\$ 105,66
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	2,16	R\$ 20,50	R\$ 44,28
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,50	R\$ 25,11	R\$ 12,56
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,48	R\$ 22,88	R\$ 10,98
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	15,89	R\$ 18,50	R\$ 293,97
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 191,77	R\$ 191,77
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	2,20	R\$ 94,03	R\$ 206,87
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	36,40	R\$ 4,28	R\$ 155,79
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21	R\$ 90,28	R\$ 18,96



RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Fonte	Versão
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	91,58	R\$ 34,86	R\$ 3.192,48
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	236,90	R\$ 1,90	R\$ 450,11
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,67	R\$ 5,05	R\$ 63,98
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	461,19	R\$ 3,48	R\$ 1.604,94
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	3,93	R\$ 818,17	R\$ 3.215,41
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	28,75	R\$ 9,40	R\$ 270,25
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,20	R\$ 174,30	R\$ 383,46
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	2,38	R\$ 32,58	R\$ 77,54
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,61	R\$ 15,00	R\$ 9,15
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	2,12	R\$ 61,02	R\$ 129,36
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	17,00	R\$ 1,77	R\$ 30,09
00037591	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,18	R\$ 20,27	R\$ 44,19
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	671,78	R\$ 16,50	R\$ 11.084,37
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47	R\$ 11,61	R\$ 51,90
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,39	R\$ 14,13	R\$ 175,07
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	14,85	R\$ 20,62	R\$ 306,21
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,30	R\$ 263,03	R\$ 604,97
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,16	R\$ 91,42	R\$ 106,05
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	7,54	R\$ 16,98	R\$ 128,03
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	7,54	R\$ 3,93	R\$ 29,63
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	13,66	R\$ 4,12	R\$ 56,28
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	147,48	R\$ 2,30	R\$ 339,20
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	85,04	R\$ 18,13	R\$ 1.541,78
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	9,23	R\$ 26,01	R\$ 240,07
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	77,57	R\$ 46,27	R\$ 3.589,16
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	5,67	R\$ 15,09	R\$ 85,56
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	189,88	R\$ 12,43	R\$ 2.360,21
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	5,02	R\$ 9,19	R\$ 46,13
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	35,95	R\$ 11,76	R\$ 422,77
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	2,16	R\$ 76,40	R\$ 165,02
16120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,16	R\$ 13,13	R\$ 15,23
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,12	R\$ 110,38	R\$ 123,63
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	97,58	R\$ 5,93	R\$ 578,65
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	54,90	R\$ 15,82	R\$ 868,52
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	43,53	R\$ 6,91	R\$ 300,79
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	32,43	R\$ 10,75	R\$ 348,62
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	16,40	R\$ 4,33	R\$ 71,01



RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI 2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96% 58,91%
		Composições Próprias PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	68,32	R\$ 8,56	R\$ 584,82
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	79,88	R\$ 3,77	R\$ 301,15
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	77,17	R\$ 4,25	R\$ 327,97
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	47,44	R\$ 21,15	R\$ 1.003,36
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,20	R\$ 31,89	R\$ 70,16

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-02419955	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composiçãoe	Serviço	UND	3,00	R\$ 18.434,13	R\$ 55.302,39	15,77%	15,77%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	283,05	R\$ 153,09	R\$ 43.332,12	12,35%	28,12%	A
87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	572,71	R\$ 70,44	R\$ 40.341,69	11,50%	39,62%	A
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	92,09	R\$ 211,10	R\$ 19.440,20	5,54%	45,16%	A
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	34,55	R\$ 452,75	R\$ 15.642,51	4,46%	49,62%	A
90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 2.020,39	R\$ 14.142,73	4,03%	53,65%	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	484,46	R\$ 27,59	R\$ 13.366,25	3,81%	57,46%	B
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	63,40	R\$ 176,69	R\$ 11.202,15	3,19%	60,66%	B
C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	Serviço	M3	152,82	R\$ 66,35	R\$ 10.139,61	2,89%	63,55%	B
102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	6,10	R\$ 1.439,81	R\$ 8.782,84	2,50%	66,05%	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	572,71	R\$ 13,60	R\$ 7.788,86	2,22%	68,27%	B
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	73,67	R\$ 99,74	R\$ 7.347,85	2,09%	70,37%	B
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	484,46	R\$ 14,61	R\$ 7.077,96	2,02%	72,39%	B
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	61,09	R\$ 107,60	R\$ 6.573,28	1,87%	74,26%	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	43,80	R\$ 148,06	R\$ 6.485,03	1,85%	76,11%	B
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	61,09	R\$ 94,85	R\$ 5.794,39	1,65%	77,76%	B
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	24,09	R\$ 218,90	R\$ 5.273,30	1,50%	79,26%	B
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	61,82	R\$ 81,09	R\$ 5.012,98	1,43%	80,69%	C
102187	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.358,48	R\$ 4.716,96	1,34%	82,04%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.350,66	R\$ 4.350,66	1,24%	83,28%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	11,00	R\$ 368,55	R\$ 4.054,05	1,16%	84,43%	C
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	255,30	R\$ 14,29	R\$ 3.648,24	1,04%	85,47%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	326,25	R\$ 10,91	R\$ 3.559,39	1,01%	86,49%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	459,26	R\$ 7,06	R\$ 3.242,38	0,92%	87,41%	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	193,12	R\$ 16,29	R\$ 3.145,92	0,90%	88,31%	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	151,94	R\$ 19,65	R\$ 2.985,62	0,85%	89,16%	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	148,65	R\$ 17,24	R\$ 2.562,73	0,73%	89,89%	C
C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	2,00	R\$ 1.229,48	R\$ 2.458,96	0,70%	90,59%	C
00010543	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	Material	M	13,59	R\$ 175,94	R\$ 2.391,02	0,68%	91,27%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	35,24	R\$ 60,84	R\$ 2.144,00	0,61%	91,88%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 343,85	R\$ 2.063,10	0,59%	92,47%	C
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	59,47	R\$ 32,54	R\$ 1.935,15	0,55%	93,02%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 636,15	R\$ 1.908,45	0,54%	93,57%	C
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	88,25	R\$ 18,09	R\$ 1.596,44	0,46%	94,02%	C
92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	5,15	R\$ 307,84	R\$ 1.585,38	0,45%	94,48%	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 705,58	R\$ 1.411,16	0,40%	94,88%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 703,75	R\$ 1.407,50	0,40%	95,28%	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	3,30	R\$ 405,20	R\$ 1.337,16	0,38%	95,66%	C
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	88,25	R\$ 14,60	R\$ 1.288,45	0,37%	96,03%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	7,54	R\$ 158,89	R\$ 1.198,03	0,34%	96,37%	C
92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 117,21	R\$ 1.172,10	0,33%	96,70%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	59,45	R\$ 19,15	R\$ 1.138,47	0,32%	97,03%	C
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.107,06	R\$ 1.107,06	0,32%	97,34%	C
C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 122,81	R\$ 982,48	0,28%	97,62%	C
00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 219,05	R\$ 876,20	0,25%	97,87%	C
C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 163,60	R\$ 818,00	0,23%	98,11%	C
C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	Serviço	PT	2,00	R\$ 381,41	R\$ 762,82	0,22%	98,32%	C
103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	0,61	R\$ 1.200,68	R\$ 732,41	0,21%	98,53%	C
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 717,66	R\$ 717,66	0,20%	98,74%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	26,25	R\$ 26,10	R\$ 685,12	0,20%	98,93%	C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	15,48	R\$ 35,70	R\$ 552,64	0,16%	99,09%	C
88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRÉSENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	88,25	R\$ 5,34	R\$ 471,26	0,13%	99,23%	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 74,55	R\$ 298,20	0,09%	99,31%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 145,50	R\$ 291,00	0,08%	99,39%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 144,39	R\$ 288,78	0,08%	99,48%	C
C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 241,30	R\$ 241,30	0,07%	99,54%	C
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 239,71	R\$ 239,71	0,07%	99,61%	C
101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 238,49	R\$ 238,49	0,07%	99,68%	C
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	Material	UN	14,00	R\$ 15,79	R\$ 221,06	0,06%	99,74%	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 107,91	R\$ 215,82	0,06%	99,81%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	12,26	R\$ 17,35	R\$ 212,71	0,06%	99,87%	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 190,51	R\$ 190,51	0,05%	99,92%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 10,80	R\$ 97,20	0,03%	99,95%	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 69,41	R\$ 69,41	0,02%	99,97%	C
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 14,85	R\$ 59,40	0,02%	99,98%	C
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 14,85	R\$ 29,70	0,01%	99,99%	C
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 24,91	R\$ 24,91	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%	R\$ 350.771,32
Outros	R\$ 0,01
Valor total do Orçamento	R\$ 350.771,33



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.904,95	R\$ 14,76	R\$ 28.117,07	10,02%	8,02%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.360,63	R\$ 20,19	R\$ 27.471,08	9,79%	19,81%	A
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,00	R\$ 5.586,63	R\$ 22.346,43	7,96%	27,77%	A
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,99999594	R\$ 21.895,57	R\$ 21.895,48	7,80%	35,58%	A
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	671,78	R\$ 16,50	R\$ 11.084,34	3,95%	39,53%	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	9.940,52	R\$ 1,01	R\$ 10.039,93	3,58%	43,10%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	8.835,88	R\$ 1,08	R\$ 9.542,75	3,40%	46,50%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.533,59	R\$ 2,49	R\$ 8.798,64	3,14%	49,64%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	376,27	R\$ 20,19	R\$ 7.596,82	2,71%	52,35%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	4.248,51	R\$ 1,30	R\$ 5.523,07	1,97%	54,31%	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	45,91	R\$ 113,25	R\$ 5.199,84	1,85%	56,17%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.533,59	R\$ 1,42	R\$ 5.017,70	1,79%	57,96%	B
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	8,86	R\$ 550,00	R\$ 4.871,15	1,74%	59,69%	B
00039504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 511,53	R\$ 4.091,52	1,46%	61,15%	B
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	77,57	R\$ 46,27	R\$ 3.589,28	1,28%	62,43%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	33,99	R\$ 95,00	R\$ 3.229,13	1,15%	63,58%	B
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	3,93	R\$ 818,17	R\$ 3.217,03	1,15%	64,73%	B
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	91,58	R\$ 34,86	R\$ 3.192,33	1,14%	65,86%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	153,58	R\$ 20,19	R\$ 3.100,71	1,10%	66,97%	B
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	30,63	R\$ 98,99	R\$ 3.031,65	1,08%	68,05%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	127,81	R\$ 20,19	R\$ 2.580,47	0,92%	68,97%	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	908,20	R\$ 2,80	R\$ 2.542,96	0,91%	69,87%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.347,40	R\$ 1,81	R\$ 2.438,79	0,87%	70,74%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.258,43	R\$ 1,89	R\$ 2.378,44	0,85%	71,59%	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	189,88	R\$ 12,43	R\$ 2.360,26	0,84%	72,43%	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	315,21	R\$ 7,33	R\$ 2.310,47	0,82%	73,26%	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	3.064,89	R\$ 0,71	R\$ 2.176,07	0,78%	74,03%	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	110,56	R\$ 19,10	R\$ 2.111,72	0,75%	74,78%	B
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	463,15	R\$ 4,49	R\$ 2.079,56	0,74%	75,53%	B
00010543	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	Material	M	13,59	R\$ 140,75	R\$ 1.912,79	0,68%	76,21%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	241,04	R\$ 7,78	R\$ 1.875,31	0,67%	76,88%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	657,46	R\$ 2,71	R\$ 1.781,72	0,63%	77,51%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	85,77	R\$ 20,19	R\$ 1.731,75	0,62%	78,13%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.533,59	R\$ 0,48	R\$ 1.696,12	0,60%	78,73%	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	461,19	R\$ 3,48	R\$ 1.604,94	0,57%	79,30%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	76,78	R\$ 20,19	R\$ 1.550,19	0,55%	79,86%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	80,23	R\$ 19,22	R\$ 1.541,93	0,55%	80,41%	C
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	85,04	R\$ 18,13	R\$ 1.541,85	0,55%	80,95%	C
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	8,00	R\$ 180,00	R\$ 1.439,75	0,51%	81,47%	C
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	140,97	R\$ 10,00	R\$ 1.409,69	0,50%	81,97%	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	71,61	R\$ 19,49	R\$ 1.395,73	0,50%	82,47%	C
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	Material	UN	6,90	R\$ 194,02	R\$ 1.338,03	0,48%	82,94%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	85,77	R\$ 15,46	R\$ 1.326,04	0,47%	83,42%	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	190,93	R\$ 6,94	R\$ 1.325,05	0,47%	83,89%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	3,29	R\$ 400,00	R\$ 1.314,05	0,47%	84,36%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.258,43	R\$ 1,00	R\$ 1.258,43	0,45%	84,81%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	14,70	R\$ 83,58	R\$ 1.228,32	0,44%	85,24%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.347,40	R\$ 0,90	R\$ 1.212,66	0,43%	85,68%	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	59,46	R\$ 20,19	R\$ 1.200,50	0,43%	86,10%	C
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	8,00	R\$ 143,44	R\$ 1.147,32	0,41%	86,51%	C
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	Material	M2	2,91	R\$ 370,44	R\$ 1.076,89	0,38%	86,90%	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	47,44	R\$ 21,15	R\$ 1.003,46	0,36%	87,25%	C
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	2,19	R\$ 443,80	R\$ 971,79	0,35%	87,60%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	370,79	R\$ 2,58	R\$ 956,65	0,34%	87,94%	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	80,81	R\$ 11,77	R\$ 951,18	0,34%	88,28%	C
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	2,98	R\$ 316,80	R\$ 942,49	0,34%	88,62%	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,17	R\$ 425,58	R\$ 925,21	0,33%	88,95%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	58,80	R\$ 15,46	R\$ 909,10	0,32%	89,27%	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	54,90	R\$ 15,82	R\$ 868,48	0,31%	89,58%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	370,79	R\$ 2,30	R\$ 852,82	0,30%	89,88%	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	186,14	R\$ 4,15	R\$ 772,49	0,28%	90,16%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	37,17	R\$ 19,93	R\$ 740,79	0,26%	90,42%	C
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	1,10	R\$ 671,69	R\$ 737,03	0,26%	90,68%	C
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	276,32	R\$ 2,66	R\$ 735,02	0,26%	90,95%	C
00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 175,24	R\$ 700,96	0,25%	91,20%	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 28,73	R\$ 689,40	0,25%	91,44%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	93,03	R\$ 6,54	R\$ 608,43	0,22%	91,66%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	Material	UN	2,30	R\$ 263,03	R\$ 604,65	0,22%	91,87%	C
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	20,38	R\$ 29,13	R\$ 593,55	0,21%	92,09%	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	68,32	R\$ 8,56	R\$ 584,83	0,21%	92,29%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	37,78	R\$ 15,46	R\$ 584,05	0,21%	92,50%	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	97,58	R\$ 5,93	R\$ 578,66	0,21%	92,71%	C
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 574,13	R\$ 574,13	0,20%	92,91%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	26,46	R\$ 19,93	R\$ 527,26	0,19%	93,10%	C
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	25,76	R\$ 20,19	R\$ 520,15	0,19%	93,29%	C
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,7503221186	R\$ 650,04	R\$ 487,74	0,17%	93,46%	C
11377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	SEINFRA	Material	UN	9,28	R\$ 52,32	R\$ 485,35	0,17%	93,63%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	269,41	R\$ 1,78	R\$ 479,55	0,17%	93,80%	C
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇAO DO CONCRETO	SINAPI	Material	KG	27,86	R\$ 16,75	R\$ 466,66	0,17%	93,97%	C
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	236,90	R\$ 1,90	R\$ 450,11	0,16%	94,13%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	35,95	R\$ 11,76	R\$ 422,77	0,15%	94,28%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	18,67	R\$ 21,59	R\$ 403,02	0,14%	94,43%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.533,59	R\$ 0,11	R\$ 388,69	0,14%	94,56%	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,20	R\$ 174,30	R\$ 383,86	0,14%	94,70%	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	32,43	R\$ 10,75	R\$ 348,63	0,12%	94,82%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	147,48	R\$ 2,30	R\$ 339,19	0,12%	94,95%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	77,17	R\$ 4,25	R\$ 327,97	0,12%	95,06%	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	424,48	R\$ 0,73	R\$ 309,87	0,11%	95,17%	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	14,85	R\$ 20,62	R\$ 306,13	0,11%	95,28%	C
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	79,88	R\$ 3,77	R\$ 301,13	0,11%	95,39%	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	43,53	R\$ 6,91	R\$ 300,78	0,11%	95,50%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	Material	L	15,89	R\$ 18,50	R\$ 293,93	0,10%	95,60%	C
00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	Material	KG	36,64	R\$ 7,53	R\$ 275,87	0,10%	95,70%	C
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	Material	UN	1,15	R\$ 236,62	R\$ 271,97	0,10%	95,80%	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	28,75	R\$ 9,40	R\$ 270,27	0,10%	95,89%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2,56	R\$ 96,24	R\$ 246,37	0,09%	95,98%	C
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	9,23	R\$ 26,01	R\$ 240,12	0,09%	96,07%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	138,88	R\$ 1,69	R\$ 234,71	0,08%	96,15%	C
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	Material	UN	2,20	R\$ 94,06	R\$ 207,15	0,07%	96,22%	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,20	R\$ 94,03	R\$ 206,59	0,07%	96,30%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,68	R\$ 19,93	R\$ 193,00	0,07%	96,37%	C
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 191,77	R\$ 191,77	0,07%	96,43%	C
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,24	R\$ 84,10	R\$ 188,55	0,07%	96,50%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	9,23	R\$ 20,34	R\$ 187,68	0,07%	96,57%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	138,88	R\$ 1,29	R\$ 179,16	0,06%	96,63%	C
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	Material	UN	14,00	R\$ 12,63	R\$ 176,82	0,06%	96,70%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,41	R\$ 15,46	R\$ 176,38	0,06%	96,76%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	12,39	R\$ 14,13	R\$ 175,05	0,06%	96,82%	C
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	Material	UN	6,32	R\$ 27,55	R\$ 174,06	0,06%	96,88%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,16	R\$ 76,40	R\$ 165,37	0,06%	96,94%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	36,40	R\$ 4,28	R\$ 155,77	0,06%	97,00%	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	78,57	R\$ 1,91	R\$ 150,06	0,05%	97,05%	C
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	54,66	R\$ 2,65	R\$ 144,84	0,05%	97,10%	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	2,12	R\$ 61,02	R\$ 129,36	0,05%	97,15%	C
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	7,54	R\$ 16,98	R\$ 128,01	0,05%	97,19%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	Material	UN	1,12	R\$ 110,38	R\$ 123,69	0,04%	97,24%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,49382766645888	R\$ 248,89	R\$ 122,91	0,04%	97,28%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,12	R\$ 19,93	R\$ 122,05	0,04%	97,33%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	269,41	R\$ 0,45	R\$ 121,24	0,04%	97,37%	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	139,93	R\$ 0,84	R\$ 117,54	0,04%	97,41%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	527,72	R\$ 0,22	R\$ 116,10	0,04%	97,45%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	76,12	R\$ 1,52	R\$ 115,71	0,04%	97,49%	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,17	R\$ 98,35	R\$ 114,88	0,04%	97,53%	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	5,04	R\$ 22,53	R\$ 113,64	0,04%	97,57%	C
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	1,16	R\$ 91,42	R\$ 106,00	0,04%	97,61%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	5,20	R\$ 20,32	R\$ 105,72	0,04%	97,65%	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	10,01	R\$ 9,95	R\$ 99,58	0,04%	97,69%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	4,35	R\$ 21,82	R\$ 94,85	0,03%	97,72%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,75	R\$ 15,79	R\$ 90,84	0,03%	97,75%	C
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	10,01	R\$ 8,82	R\$ 88,29	0,03%	97,78%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	5,67	R\$ 15,09	R\$ 85,50	0,03%	97,81%	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	1,33	R\$ 63,36	R\$ 84,59	0,03%	97,84%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	72,55	R\$ 1,13	R\$ 81,98	0,03%	97,87%	C
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	13,66	R\$ 5,94	R\$ 81,17	0,03%	97,90%	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	15,12	R\$ 5,18	R\$ 78,32	0,03%	97,93%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 8,64	R\$ 77,76	0,03%	97,96%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	2,38	R\$ 32,58	R\$ 77,68	0,03%	97,99%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,76	R\$ 41,93	R\$ 73,61	0,03%	98,01%	C
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	Material	KG	1,63	R\$ 45,06	R\$ 73,36	0,03%	98,04%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	16,40	R\$ 4,33	R\$ 71,00	0,03%	98,06%	C
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	2,20	R\$ 31,89	R\$ 70,23	0,03%	98,09%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	12,67	R\$ 5,05	R\$ 63,97	0,02%	98,11%	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	64,19	R\$ 0,96	R\$ 61,62	0,02%	98,13%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	2,27	R\$ 26,51	R\$ 60,28	0,02%	98,15%	C
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	27,33	R\$ 2,18	R\$ 59,58	0,02%	98,18%	C
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	Material	KG	7,03	R\$ 8,29	R\$ 58,32	0,02%	98,20%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	17,00	R\$ 3,42	R\$ 58,15	0,02%	98,22%	C
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	13,66	R\$ 4,12	R\$ 56,30	0,02%	98,24%	C
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	8,76	R\$ 6,37	R\$ 55,79	0,02%	98,26%	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 55,53	R\$ 55,53	0,02%	98,28%	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	4,47	R\$ 11,61	R\$ 51,89	0,02%	98,30%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	1,68	R\$ 30,79	R\$ 51,85	0,02%	98,31%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	54,10	R\$ 0,94	R\$ 50,86	0,02%	98,33%	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,412748857	R\$ 119,58	R\$ 49,36	0,02%	98,35%	C
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 11,88	R\$ 47,52	0,02%	98,37%	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	13,66	R\$ 3,39	R\$ 46,32	0,02%	98,38%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,02	R\$ 9,19	R\$ 46,12	0,02%	98,40%	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	2,16	R\$ 20,50	R\$ 44,31	0,02%	98,41%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	2,18	R\$ 20,27	R\$ 44,26	0,02%	98,43%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	76,12	R\$ 0,58	R\$ 44,15	0,02%	98,45%	C
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	Material	UN	9,28	R\$ 3,89	R\$ 36,09	0,01%	98,46%	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	15,08	R\$ 2,36	R\$ 35,58	0,01%	98,47%	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,66	R\$ 20,13	R\$ 33,33	0,01%	98,48%	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	10,01	R\$ 3,25	R\$ 32,53	0,01%	98,50%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	8,47	R\$ 3,66	R\$ 31,01	0,01%	98,51%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,304013057	R\$ 100,50	R\$ 30,55	0,01%	98,52%	C
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	SINAPI	Material	UN	17,00	R\$ 1,77	R\$ 30,09	0,01%	98,53%	C
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	7,54	R\$ 3,93	R\$ 29,63	0,01%	98,54%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	0,57080363	R\$ 50,96	R\$ 29,09	0,01%	98,55%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	24,26	R\$ 1,10	R\$ 26,68	0,01%	98,56%	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,003720893169 777697792	R\$ 6.880,24	R\$ 25,60	0,01%	98,57%	C
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 11,88	R\$ 23,76	0,01%	98,58%	C
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	27,33	R\$ 0,79	R\$ 21,59	0,01%	98,58%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	2,17	R\$ 9,77	R\$ 21,24	0,01%	98,59%	C
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 19,93	R\$ 19,93	0,01%	98,60%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,21456683	R\$ 90,28	R\$ 19,37	0,01%	98,61%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,534983961162	R\$ 35,81	R\$ 19,16	0,01%	98,61%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	158,37	R\$ 0,11	R\$ 17,42	0,01%	98,62%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	8,54	R\$ 2,00	R\$ 17,09	0,01%	98,62%	C
16120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	1,16	R\$ 13,13	R\$ 15,22	0,01%	98,63%	C
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	6,14	R\$ 2,09	R\$ 12,83	0,00%	98,63%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,5047617485	R\$ 25,11	R\$ 12,67	0,00%	98,64%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,4799575074	R\$ 22,88	R\$ 10,98	0,00%	98,64%	C
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	Material	UN	158,37	R\$ 0,06	R\$ 9,50	0,00%	98,65%	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	0,6052901294	R\$ 15,00	R\$ 9,08	0,00%	98,65%	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	0,186059538	R\$ 43,01	R\$ 8,00	0,00%	98,65%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	33,03	R\$ 0,18	R\$ 5,95	0,00%	98,65%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000940744961 44852	R\$ 6.050,16	R\$ 5,69	0,00%	98,66%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	6,53	R\$ 0,61	R\$ 3,99	0,00%	98,66%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,19196623656	R\$ 20,34	R\$ 3,90	0,00%	98,66%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA :	13/03/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	72,55	R\$ 0,05	R\$ 3,63	0,00%	98,66%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,166646338	R\$ 20,74	R\$ 3,46	0,00%	98,66%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,002530581186 32681104	R\$ 1.252,51	R\$ 3,17	0,00%	98,66%	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	1,32	R\$ 2,12	R\$ 2,80	0,00%	98,66%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,43077926304	R\$ 5,91	R\$ 2,55	0,00%	98,66%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,08798452509	R\$ 26,81	R\$ 2,36	0,00%	98,67%	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	0,2133423075	R\$ 7,59	R\$ 1,62	0,00%	98,67%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,037122	R\$ 38,70	R\$ 1,44	0,00%	98,67%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,120452163	R\$ 9,88	R\$ 1,19	0,00%	98,67%	C
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	Equipamento	UN	0,000046907075 3088	R\$ 10.193,45	R\$ 0,48	0,00%	98,67%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,02329136	R\$ 15,26	R\$ 0,36	0,00%	98,67%	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	0,9414137	R\$ 0,36	R\$ 0,34	0,00%	98,67%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000095858921 98384	R\$ 3.146,52	R\$ 0,30	0,00%	98,67%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,0129860535	R\$ 19,10	R\$ 0,25	0,00%	98,67%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,0454491	R\$ 4,14	R\$ 0,19	0,00%	98,67%	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,003710301	R\$ 16,53	R\$ 0,06	0,00%	98,67%	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,00	0,00%	98,67%	C
00044119	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	SINAPI	Geral	CJ	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	98,67%	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 15,36	R\$ 0,00	0,00%	98,67%	C
00034713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	0,00	R\$ 436,07	R\$ 0,00	0,00%	98,67%	C

Subtotal até 98,67% R\$ 276.876,81

Outros R\$ 3.737,98

Valor total do Orçamento R\$ 280.614,79



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.210,84	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 19.068,37	R\$ 19.068,37	R\$ 19.074,10	R\$ 57.210,84
2	CONTENÇÃO/MURO	R\$ 51.977,00	52,16 %	47,84 %		100,00 %
			R\$ 27.109,29	R\$ 24.867,71		R\$ 51.977,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.985,94	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 995,21	R\$ 995,21	R\$ 995,52	R\$ 2.985,94
4	FUNDAÇÃO	R\$ 4.699,55	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 1.566,36	R\$ 1.566,36	R\$ 1.566,83	R\$ 4.699,55
5	ESTRUTURA	R\$ 32.188,62	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 10.728,47	R\$ 10.728,47	R\$ 10.731,68	R\$ 32.188,62
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.031,77	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.031,77			R\$ 3.031,77
7	VEDAÇÃO	R\$ 37.082,99	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 12.359,76	R\$ 12.359,76	R\$ 12.363,47	R\$ 37.082,99
8	REVESTIMENTO	R\$ 48.061,87	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 16.019,02	R\$ 16.019,02	R\$ 16.023,83	R\$ 48.061,87
9	PISO	R\$ 12.400,18	90,34 %	9,66 %		100,00 %
			R\$ 11.202,15	R\$ 1.198,03		R\$ 12.400,18
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 26.903,18	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 8.966,83	R\$ 8.966,83	R\$ 8.969,52	R\$ 26.903,18
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.940,46	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 4.313,07	R\$ 4.313,07	R\$ 4.314,32	R\$ 12.940,46
12	ESQUADRIAS	R\$ 21.073,05	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 7.023,65	R\$ 7.023,65	R\$ 7.025,75	R\$ 21.073,05
13	COBERTURA	R\$ 19.771,67	100,00 %			100,00 %
			R\$ 19.771,67			R\$ 19.771,67
14	PINTURA	R\$ 20.444,21	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 6.814,06	R\$ 6.814,06	R\$ 6.816,09	R\$ 20.444,21
		R\$ 350.771,33	R\$ 148.969,68	R\$ 113.920,54	R\$ 87.881,11	R\$ 350.771,33
			R\$ 148.969,68	R\$ 262.890,22	R\$ 350.771,33	



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	104,29220132	104,29220132	32,45840050	241,04280314
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	105,05861358	105,05861358	105,09013432	315,20736148
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	2,66593111	2,66593111	2,66673097	7,99859319
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	5,75301691			5,75301691
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	12,59135920	12,59135920	12,59513699	37,77785539
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	28,58784005	28,58784005	28,59641726	85,77209735
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1,68394774			1,68394774
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,91898986	0,91898986	0,72197241	2,55995213
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	11,96943317	12,60505127	9,41635438	33,99083883
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	39,94871483	22,62095705	14,21056633	76,78023821
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	15,88787944			15,88787944
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	30,52217386	30,52217386	30,53133143	91,57567915
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	154,36931532	154,36931532	154,41563075	463,15426140
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	219,13125880	219,13125880	219,19700475	657,45952234
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1.524,21595770	1.524,21595770	1.200,08240308	4.248,51431848
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	71,55871642	32,00812242	24,24236939	127,80920823
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	26,73914615	26,73914615	26,74716869	80,22546099
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.074,63302671	3.346,25312874	2.414,99524585	8.835,88140130
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	141,47769784	141,47769784	141,52014539	424,47554107
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	7,99779333	7,99779333	8,00019291	23,99577957
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	28,58798711	28,58798711	28,59656436	85,77253857
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	5,03922485	5,03922485	5,04073677	15,11918648
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,03530902	0,04982352	0,03531962	0,12045216
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	51,18703427	51,18703427	51,20239192	153,57646046
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	10,04007167	8,43919110	5,77610784	24,25537060
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,66593111	2,66593111	2,66673097	7,99859319
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,01514819	0,01514819	0,01515273	0,04544910
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00776301	0,00776301	0,00776534	0,02329136
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	139,93189072			139,93189072
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	18,78987518	18,78987518	16,52211886	54,10186921
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	30,62583550			30,62583550
00004222	GASOLINA COMUM	L	0,43077926			0,43077926
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	7,03482395			7,03482395
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	1,62795921			1,62795921



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	9,73441743	9,73441743	6,98691775	26,45575260
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	9,68407912			9,68407912
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	11,00862117	11,00862117	11,01192409	33,02916642
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	1,44888312	1,44888312	1,44931783	4,34708408
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	236,90252988			236,90252989
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	47,44481420			47,44481420
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	140,96901023			140,96901023
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,33578842	3,33578842	3,33678926	10,00836609
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,51089971	5,64538504	3,51195309	12,66823785
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	171,53137501	169,66355513	119,99521773	461,19014787
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,49382767		0,49382767
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,41690857	1,41690857	1,09816710	3,93198424
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	506,98799783	503,64219987	349,99793020	1.360,62812790
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	0,55184442	0,55184442	0,55200999	1,65569883
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	19,81808220	19,81808220	19,82402822	59,46019261
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	133,68274149	133,68274149	108,90087165	376,26635463
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	80,81397492			80,81397492
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,09493493	1,09493493	1,09526344	3,28513329
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,19024885	0,19024885	0,19030593	0,57080363
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,01237276	0,01237276	0,01237647	0,03712200
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,02932524	0,02932524	0,02933404	0,08798453
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	3,31764048	3,52255107	2,38701180	9,22720335
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,13773571	0,01445314	0,01445748	0,16664634
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,06398235	0,06398235	0,06400154	0,19196624
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	0,73228864	0,73228864	0,73250835	2,19708562
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	14,37585396	14,37585396		28,75170792
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	796,61081919	744,55213579	363,78771384	1.904,95066882
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	5,39775612	3,69274427	2,31852019	11,40902057
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	46,72532771	6,82401730	5,25410411	58,80344911
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	0,72459431	0,72459431	0,72481171	2,17400034
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,94822668	4,94822668	4,94971130	14,84616466
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,12907824	4,12907824	4,13031709	12,38847358
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	247,48275948	247,48275948	176,81269776	671,77821672
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	85,04418797			85,04418797



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2		9,23173826		9,23173826
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	77,57258049			77,57258049
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	3.552,15222372	3.552,15222372	2.836,21769729	9.940,52214472
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	1,88854560	1,88854560	1,88911222	5,66620342
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,17831015	0,17831015	0,17836365	0,53498396
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,17795820	2,17795820	2,17861166	6,53452806
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	26,62254532	26,62254532	26,63053288	79,87562353
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,72028998	25,72028998	25,72800684	77,16858679
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	0,72459431	0,72459431	0,72481171	2,17400034
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00127936	0,00143432	0,00100721	0,00372089
00010543	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	13,59000000			13,59000000
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,00004691			0,00004691
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	276,32418179			276,32418179
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	52,78543598	52,78543598	52,80127320	158,37214516
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,36572321	0,36572321	0,36583294	1,09727935
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	52,78543598	52,78543598	52,80127320	158,37214516
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	6,12398558			6,12398558
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	H	71,61263130			71,61263130
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	25,76279378			25,76279378
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	0,72142936	0,72142936	0,72164581	2,16450452
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00003195	0,00003195	0,00003196	0,00009586
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00093113	0,00093113	0,00066832	0,00253058
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	31,00748678	31,00748678	31,01678996	93,03176352
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	5,04394655			5,04394655
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,60529013			0,60529013
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	2,82363198	2,82363198	2,82447915	8,47174311
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	12,13068137	12,13068137	12,13432094	36,39568369
00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	1,33320000	1,33320000	1,33360000	4,00000000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	8,85664525			8,85664525
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	52,69883231	52,69883231	42,07740868	147,47507330
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	0,33330000	0,33330000	0,33340000	1,00000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	68,16242648	68,16242648	53,55930405	189,88415700
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00094074			0,00094074
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,99158317	0,99158317	0,99188068	2,97504702
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,07151512	0,07151512	0,07153658	0,21456683
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.453,23648111	1.185,80246094	894,54995514	3.533,58889720
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.453,23648111	1.185,80246094	894,54995514	3.533,58889720
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.453,23648111	1.185,80246094	894,54995514	3.533,58889720
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.453,23648111	1.185,80246094	894,54995514	3.533,58889720
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,62736662	0,62736662	0,50092119	1,75565442
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	0,33330000	0,33330000	0,33340000	1,00000000
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	0,72780738	0,72780738	0,72802574	2,18364050
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	12,84424452	14,20490645	10,12066527	37,16981624
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5,66659216	5,66659216	5,66829231	17,00147664
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	5,66659216	5,66659216	5,66829231	17,00147664
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,67252941	1,67252941	1,67303122	5,01809004
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	11,98218826	11,98218826	11,98578328	35,95015980
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,99970000	2,99970000	3,00060000	9,00000000
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	2,84787536	2,84787536	2,84872981	8,54448053
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,25008236	0,25008236	0,25015739	0,75032212
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	200,67240548	200,67240548	126,37469466	527,71950562
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,15996984	0,15996984	0,16001783	0,47995751
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	4,13600502	0,53318622	0,53334619	5,20253743
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	62,04150434	62,04150434	62,06011865	186,14312733
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	4,66620000	4,66620000	4,66760000	14,00000000
00039504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,66593111	2,66593111	2,66673097	7,99859319
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	0,33330000	0,33330000	0,33340000	1,00000000
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	0,38931595	0,38931595	0,38943275	1,16806465
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,79471483	0,79471483	0,79495327	2,38438292
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,16823709	0,16823709	0,16828757	0,50476175
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	2,27371734			2,27371734
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	2,16169103			2,16169103
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	0,33329865	0,33329865	0,33339865	0,99999594
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,33319458	1,33319458	1,33359458	3,99998373
00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	36,63656238			36,63656238



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	97,58155109			97,58155109
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	78,56662089			78,56662089
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇAO DO CONCRETO	KG	27,86050361			27,86050361
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	71,50465462	71,50465462	47,91990537	190,92921461
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,06880652	6,38324604	4,21503099	18,66708355
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	149,19238095	64,71793942	55,50160834	269,41192871
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	46,28984458	46,28984458	46,30373292	138,88342207
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	25,37171068	25,37171068	25,37932296	76,12274433
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	31,88985638	23,71120034	16,94446423	72,54552095
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	558,46310167	440,34751441	348,58817581	1.347,39879188
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	131,73828441	131,73828441	107,31687459	370,79344341
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	510,29130244	453,62596711	294,51577631	1.258,43304585
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	149,19238095	64,71793942	55,50160834	269,41192871
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	46,28984458	46,28984458	46,30373292	138,88342207
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	25,37171068	25,37171068	25,37932296	76,12274433
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	31,88985638	23,71120034	16,94446423	72,54552095
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	558,46310167	440,34751441	348,58817581	1.347,39879188
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	131,73828441	131,73828441	107,31687459	370,79344341
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	510,29130244	453,62596711	294,51577631	1.258,43304585
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,46931263			4,46931263
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	316,47487579	316,47487579	275,25188512	908,20163671
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,44495390	0,44495390	0,44508740	1,33499519
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,00432825	0,00432825	0,00432955	0,01298605
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	36,85012775	36,85012775	36,86118390	110,56143940
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	2,04645061	2,04645061	2,04706461	6,13996584
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,00123664	0,00123664	0,00123701	0,00371030
10108	AREIA GROSSA	M3	0,13756919	0,13756919	0,13761047	0,41274886
10109	AREIA MEDIA	M3	6,59683609	6,59683609	1,50271720	14,69638938
10169	AÇO CA-60	KG	0,07110699	0,07110699	0,07112833	0,21334231
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	0,96892474	0,96892474	0,96921545	2,90706494
10280	BRITA	M3	0,10132755	0,10132755	0,10135795	0,30401306
10441	CAL HIDRATADA	KG	21,39485849	21,39485849	21,40127759	64,19099457
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1.360,95536009	1.360,95536009	342,98223214	3.064,89295231
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	9,10859920	9,10859920	9,11133206	27,32853046
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	18,21719840	18,21719840	18,22266411	54,65706092
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	0,73403390	0,73403390	0,73425413	2,20232192
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,33320000	1,33320000	1,33360000	4,00000000
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,66660000	0,66660000	0,66680000	2,00000000
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	0,33330000	0,33330000	0,33340000	1,00000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,31377319	0,31377319	0,31386733	0,94141370
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	3,33636982	3,33636982	3,33737083	10,01011048
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	5,02557879	5,02557879	5,02708662	15,07824420
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	3,33636982	3,33636982	3,33737083	10,01011048
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	4,55429960	4,55429960	4,55566603	13,66426523
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,06201364	0,06201364	0,06203225	0,18605954
I1377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	UN	3,09186593	3,09186593	3,09279358	9,27652544
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	9,10859920	9,10859920	9,11133206	27,32853046
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	4,55429960	4,55429960	4,55566603	13,66426523
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	3,09186593	3,09186593	3,09279358	9,27652544
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,44042034	0,44042034	0,44055248	1,32139316
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	2,91930356	2,91930356	2,92017944	8,75878656
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	20,65784020	20,65784020	4,59903593	45,91471634
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	0,73403390	0,73403390	0,73425413	2,20232192
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,70660995	0,70660995	0,70682195	2,12004184
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	4,55429960	4,55429960	4,55566603	13,66426523
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	2,51278940	2,51278940	2,51354331	7,53912210
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	2,51278940	2,51278940	2,51354331	7,53912210
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	0,37349184	0,37349184	0,37360390	1,12058759
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	18,29736716	18,29736716	18,30285692	54,89759125
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	14,50780615	14,50780615	14,51215892	43,52777122
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	10,80929604	10,80929604	10,81253915	32,43113123
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	5,46515954	5,46515954	5,46679925	16,39711832
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	22,77149801	22,77149801	22,77833014	68,32132615
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	0,73403390	0,73403390	0,73425413	2,20232192
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	0,38645103	0,38645103	0,38656698	1,15946904
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	0,38645103	0,38645103	0,38656698	1,15946904
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	0,74723613	0,74723613	0,74746032	2,24193258
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	9,70256936	9,70256936	0,97086078	20,37599949
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	2,29854562	2,29854562	2,29923526	6,89632650
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,76618187	0,76618187	0,76641175	2,29877550
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,38309094	0,38309094	0,38320588	1,14938775
I8524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	2,10573006	2,10573006	2,10636184	6,31782195
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,72982589	0,72982589	0,73004486	2,18969664

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	6,68%
DF	Despesas financeiras	1,20%
R	Riscos	0,82%
	TOTAL	8,70%

	Benefício	
G	Garantia	0,90%
L	Lucro	7,94%
S	Seguros	0,00%
	TOTAL	8,84%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	5,65%

BDI = 25,50%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	97,96%	58,91%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	0,08%
	TOTAL	0,08%

R+S+G	RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
R	Risco	1,27%
S+G	Seguro + Garantia	0,80%
	TOTAL	2,07%

DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas	1,23%
	TOTAL	1,23%

L	LUCRO	
	Lucro	7,40%
	TOTAL	7,40%

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,67%	0,00%
B2	Feridos	3,92%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,24%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,52%	8,77%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,03%	18,41%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,02%	4,58%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,84%	2,16%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,57%	1,95%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
	TOTAL	12,10%	9,20%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,51%	4,10%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%	0,40%
	TOTAL	12,03%	4,50%

A + B + C + D = 97,96% 58,91%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	DATA : 13/03/2026	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA ADRIANO PORTELA , S/N, ZONA URBANA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			97,96%
			58,91%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%